Raitersaich – Ludersheim – Sittling – Altheim 380-kV-Ersatzneubauprojekt

Juraleitung

## Ltg.-Abschnitt A-West Raitersaich\_West – Ludersheim\_West LH-07-B170

## Planfeststellungsunterlage Anlage 9.2

# Schalltechnisches Gutachten im Zuge der Baumaßnahmen (Ersatzneubau und Rückbau)

Antragsteller:



**TenneT TSO GmbH** 

Bernecker Straße 70 95448 Bayreuth Bearbeitung:



**K2** Engineering GmbH

Am Egelingsberg 1
38542 Leiferde



| Aufgestellt:            | TenneT TSO GmbH  | Bayreuth, den   |
|-------------------------|--|-----------------|
| Bearbeitung             | gez. i.V. J. Gotzler gez. i.V. A. Junginger  K2 Engineering GmbH, gez. i.A. C. Güldenpfennig   | 25.03.2025      |
| Anhänge zum<br>Dokument | <ul> <li>a) Berechnungsergebnisse Musterbaustellen</li> <li>b) Berechnungsergebnisse Ausbreitungsrechnung of schnitte für den Neu- und Rückbauabschnitt</li> <li>c) Übersicht der Abstandsbereiche für alle Bauphat</li> <li>d) Übersicht des Berechnungsmodells – Immissions Abschnitte entlang der Trasse</li> </ul> | sen             |
| Änderungs-<br>historie: | Änderung:  | Änderungsdatum: |



Gesellschaft für Akustik, Messungen und Technische Planungen Amtlich bekanntgegebene Messstelle nach §§ 26, 29b BImSchG

### Anlage 9.2 Schalltechnisches Gutachten im Zuge der Baumaßnahmen (Ersatzneubau und Rückbau) der Ltg.-Abschnitt A-West Raitersaich\_West – Ludersheim\_West, LH-07-B170

Datum des Gutachtens: 23.07.2025

Nummer: 168847-A-3

Umfang: 34 Seiten Bericht

54 Seiten Anhang

Fachlich Verantwortlicher: Dipl.-Ing. (FH) M. Oehlerking

Bearbeiter: B.Sc. J. Löhrke

M.Sc. M. Dechert

Vorhabenträgerin: TenneT TSO GmbH

Bernecker Straße 70 95448 Bayreuth

Auftraggeber: K2 Engineering GmbH

Am Egelingsberg 1 38542 Leiferde

Ausführung: AMT Ingenieurgesellschaft mbH

Steller Straße 4, 30916 Isernhagen

Telefon (051 36) 87 86 20 0 Telefax (051 36) 87 86 20 29

E-Mail: info@amt-ig.de http://www.amt-ig.de



Die AMT Ingenieurgesellschaft mbH ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 für Gruppe V: Ermittlung von Geräuschen (Modul Immissionsschutz) nach DIN

45688:2014 akkreditiert.







Andiantachnik



#### Inhaltsverzeichnis

| 1  |     | Aufgabenstellung  | 3  |
|----|-----|---|----|
| 2  |     | Planungsgrundlagen  | 3  |
| 3  |     | Beurteilungsgrundlagen                                    | 4  |
|    | 3.1 | Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)                   | 4  |
|    | 3.2 | Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm | 4  |
| 4  | I   | Immissionsorte  | 6  |
| 5  | ļ   | Beschreibung der Emissionsquellen                         | 6  |
|    | 5.1 | Baustellenbetrieb   | 8  |
|    | 5.2 | Besonderheiten im Bauablauf                               | 13 |
|    | 5.3 | Fahrzeugbewegungen  | 14 |
| 6  | l   | Berechnung der Schallimmissionen                          | 14 |
|    | 6.1 | Berechnungsmodell   | 14 |
|    | 6.2 | Berechnungsergebnisse                                     | 14 |
|    | 6   | .2.1 Musterbaustellen                                     | 14 |
|    | 6   | .2.2 Ausbreitungsberechnung                               | 16 |
|    | 6.3 | Kurzzeitige Geräuschspitzen                               | 30 |
|    | 6.4 | Qualität der Prognose                                     | 30 |
| 7  | l   | Hinweise zu Schallschutzmaßnahmen                         | 30 |
| 8  | ;   | Zusammenfassung   | 32 |
| 9  | (   | Quellen   | 32 |
| 10 | 0   | Anhang  | 33 |

Das vorliegende schalltechnische Gutachten Nr. 168847-A-3 gilt als Ersatz für das Gutachten Nr. 168847-A-2 mit Stand vom 09.07.2025. Es wurden nach Rücksprache mit dem Auftraggeber textliche Anpassungen vorgenommen und die höchsten Überschreitungen an den jeweiligen Immissionsorten im Anhang D ergänzt. Wir bitten Sie, die von uns bisher erhaltenen Unterlagen entsprechend auszutauschen bzw. im Original zu vernichten und durch den aktuellen Stand zu ersetzen.



#### 1 Aufgabenstellung

Als zuständiger Übertragungsnetzbetreiber plant die *TenneT TSO GmbH* das Bauvorhaben "Raitersaich – Ludersheim – Sittling – Altheim 380-kV-Ersatzneubauprojekt Juraleitung" für den Teilabschnitt A-West: Raitersaich\_West – Ludersheim\_West. Durch den Einsatz von Baumaschinen und Transportfahrzeugen während der einzelnen Bauphasen für den Neubau sowie Rückbau der 220-kV Bestandsleitungen und die Errichtung von Kabelübergabeanlagen (KÜA) sind schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche im Sinne des *Bundes-Immissionsschutzgesetzes* (BImSchG) [1] in der Nachbarschaft nicht auszuschließen. Deshalb ist durch die Vorhabenträgerin ein Schallgutachten vorzulegen, welches die Geräuschimmissionen beurteilt und nachweist, dass der Stand der Technik während der Baumaßnahme Berücksichtigung findet und gegebenenfalls vorbeugende Maßnahmen ergriffen werden.

Zur Beurteilung der Schallimmissionen durch den Baustellenbetrieb wurde von der K2 Engineering GmbH bei der AMT Ingenieurgesellschaft mbH ein Prognosegutachten in Auftrag gegeben. Darin werden die zu erwartenden Schallimmissionen des Baustellenbetriebs und Fahrzeugverkehrs nach den Vorgaben der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (AVV Baulärm) [2] ermittelt und beurteilt und bei Bedarf Vorschläge zu möglichen Lärmschutzmaßnahmen aufgeführt.

#### 2 Planungsgrundlagen

Für die Bearbeitung und Erstellung des vorliegenden schalltechnischen Gutachtens wurden die folgenden Unterlagen und Daten zur Verfügung gestellt bzw. herangezogen:

- 3D-Gebäudemodell (LOD 2) sowie Geländemodell, Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Land Bayern, Stand 29.07.2024,
- Bebauungspläne aus Angaben der K2 Engineering GmbH und BayernAtlas, https://geoportal.bayern.de/geoportalbayern/ sowie der gemeindeeigenen Seiten, Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Land Bayern, Stand 20.07.2024,
- Angaben zu den vorgesehenen Baumaschinen und Bauablauf, K2 Engineering GmbH, per Mail vom 10.07.2024, 11.07.2024, 12.07.2024 und 30.07.2024
- Angaben zum Bauablauf und Baumaschinen aus dem Schallgutachten zur Bauphase der Ltg.-Abschnitt A-Ost Raitersaich\_West – Ludersheim\_West/Sittling – Ludersheim\_West der Sweco GmbH vom 02.12.2024
- Technische Planung Neubau 380 kV-Leitung und Rückbau 220 kV-Leitung, Montageflächen und Zuwegungen als SHP-Datei, Stand 14.06.2024,
- Abstimmungstermin per Videokonferenz mit der K2 Engineering GmbH zur Berücksichtigung zusätzlicher Schallschutzmaßnahmen am 11.06.2025
- Ortstermin zur Sichtung des Untersuchungsraums am 22.06.2024.

168847-A-3 Seite 3 von 34

#### 3 Beurteilungsgrundlagen

#### 3.1 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Nach § 22 Abs. 1 in Verbindung mit § 3 Abs. 6 BlmSchG [1] sind nicht genehmigungsbedürftige Anlagen - dazu gehören auch Grundstücke, auf denen (Bau-)Arbeiten durchgeführt werden, so zu errichten und zu betreiben, dass

- a) schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind und
- b) nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß beschränkt werden.

Zur Bewertung bzw. Beurteilung der durch den Betrieb von Baumaschinen auf Baustellen zu erwartenden Geräuschimmissionen ist nach § 66 Abs. 2 BlmSchG bis auf Weiteres die *Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen* [2] als Verwaltungsvorschrift anzuwenden.

#### 3.2 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm

Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen (AVV Baulärm) [2] gilt für den Betrieb von Baumaschinen auf Baustellen, soweit sie gewerblichen Zwecken dienen oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen Verwendung finden.

Sie enthält Bestimmungen über Richtwerte für die von Baumaschinen auf Baustellen hervorgerufenen Geräuschimmissionen, das Messverfahren und über Maßnahmen, die von den zuständigen Behörden bei Überschreiten der Immissionsrichtwerte angeordnet werden sollen.

Nach AVV Baulärm ist die Beurteilung der Baulärmimmissionen auf die Schutzbedürftigkeit der betroffenen Nutzungen abzustellen, wobei die in Tabelle 1 aufgeführten Immissionsrichtwerte festgelegt werden.

 Tabelle 1
 Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm

|     |  | Immission                 | srichtwert              |
|-----|--|---------------------------|-------------------------|
|     | Gebiet   | tagsüber<br>(07 – 20 Uhr) | nachts<br>(20 – 07 Uhr) |
| (a) | Gebiete, in denen nur gewerbliche oder industrielle Anlagen und<br>Wohnungen für Inhaber und Leiter der Betriebe sowie für Aufsichts- und<br>Bereitschaftspersonen untergebracht sind, | 70 dB(A)                  | 70 dB(A)                |
| (b) | Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen untergebracht sind,   | 65 dB(A)                  | 50 dB(A)                |
| (c) | Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in denen weder vorwiegend gewerbliche Anlagen noch vorwiegend Wohnungen untergebracht sind,  | 60 dB(A)                  | 45 dB(A)                |
| (d) | Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind,   | 55 dB(A)                  | 40 dB(A)                |
| (e) | Gebiete, in denen ausschließlich Wohnungen untergebracht sind,   | 50 dB(A)                  | 35 dB(A)                |
| (f) | Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten  | 45 dB(A)                  | 35 dB(A)                |

Der Beurteilungszeitraum Tag umfasst den Zeitraum von 07 bis 20 Uhr, als Nachtzeit gilt die Zeit von 20 bis 7 Uhr. Eine Nachtarbeit ist während des Baustellenbetriebs grundsätzlich nicht vorgesehen. Zwischen den Masten 52 bis 89 sind bei allen Bauphasen des Neubaus ebenfalls Nachtarbeiten

168847-A-3 Seite 4 von 34



möglich, um die Neubauarbeiten vor dem Zeitraum des erforderlichen Vogelschutzes abgeschlossen zu haben. Außerdem sind an zwei Standorten des Rückbaus (Mast 042 und Mast 067) Nachtarbeiten möglich, um die Dauer der Bauarbeiten möglichst kurz zu halten. An diesen Standorten handelt es sich um Querungen von Autobahnen, deren Betrieb nicht unnötig beeinträchtigt werden soll. Diese Standorte werden separat auch im Beurteilungszeitraum Nacht beurteilt. Darüber hinaus kann eine Wasserhaltung notwendig sein, bei welcher Pumpen auch in der Nacht betrieben werden. Bei den übrigen Standorten bzw. Bauphasen finden keine Nachtarbeiten statt.

Entsprechend den Vorgaben aus Kapitel 6.7 der AVV Baulärm [2] ist für die Ermittlung des Beurteilungspegels unter Berücksichtigung der Betriebsdauer der Baustelle eine Zeitkorrektur abzuziehen. Die Korrekturwerte sind in Tabelle 2 dargestellt:

**Tabelle 2** Zeitkorrektur nach AVV-Baulärm

| Dauer des Maschi | Zeitkorrektur |               |
|------------------|---------------|---------------|
| am Tag           | in der Nacht  | Zeitkorrektur |
| bis 2,5 h        | bis 2 h       | - 10 dB(A)    |
| 2,5 bis 8 h      | 2 bis 6 h     | - 5 dB(A)     |
| über 8 h         | über 6 h      | 0 dB(A)       |

Überschreitet der von Baumaschinen verursachte Beurteilungspegel den Immissionsrichtwert, sollen gemäß Kapitel 4.1 der AVV Baulärm Maßnahmen zur Minderung der Geräusche angeordnet werden. Es kommen insbesondere in Betracht:

- a) Maßnahmen bei der Einrichtung der Baustellen
- b) Maßnahmen an den Baumaschinen
- c) Verwendung geräuscharmer Baumaschinen
- d) Anwendung geräuscharmer Bauverfahren
- e) Beschränkung der Betriebszeit lautstarker Baumaschinen

Von Maßnahmen zur Lärmminderung kann abgesehen werden, soweit durch den Betrieb von Baumaschinen infolge nicht nur gelegentlich einwirkender Fremdgeräusche keine zusätzlichen Gefahren, Nachteile oder Belästigungen eintreten

Gemäß Nr. 5 der AVV Baulärm kommt eine Stilllegung von Baumaschinen nur als äußerstes Mittel in Betracht, um die Allgemeinheit vor Gefahren, erheblichen Nachteilen oder erheblichen Belästigungen durch Baulärm zu schützen. Unter Nr. 5.2.2 der AVV Baulärm wird ausgeführt:

Von der Stilllegung der Baumaschine kann trotz Überschreitung der Immissionsrichtwerte abgesehen werden, wenn die Bauarbeiten

- 1. zur Verhütung oder Beseitigung eines Notstandes oder zur Abwehr sonstiger Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung oder
- 2. im öffentlichen Interesse

dringend erforderlich sind und die Bauarbeiten ohne die Überschreitung der Immissionsrichtwerte nicht oder nicht rechtzeitig durchgeführt werden können.

Da bei dem hier geplanten Vorhaben aufgrund der überregionalen Stromversorgung von einem öffentlichen Interesse ausgegangen werden kann, ist von einer Stilllegung der Baustelle abzusehen. Dies entbindet die Vorhabenträgerin nicht von der Pflicht zur Durchführung von Schallschutzmaßnahmen, sofern diese verhältnismäßig und umsetzbar sind.

168847-A-3 Seite 5 von 34



#### 4 Immissionsorte

Als Immissionsorte werden die den Schallquellen nächstgelegenen und damit am stärksten betroffenen schutzbedürftigen Nutzungen betrachtet. Die Immissionsorte liegen in einem Abstand von 0,5 m vor dem geöffneten Fenster eines schutzbedürftigen Raumes.

Die Höhe der Immissionsorte wird entsprechend den Erkenntnissen des Ortstermins berücksichtigt. Es werden Höhen von 2 m für Immissionsorte im Erdgeschoss sowie 2,8 m pro Stockwerk für die weiteren Obergeschosse angesetzt.

Der Schutzanspruch der Immissionsorte ergibt sich anhand des im Bebauungsplan festgesetzten Gebietstyps, welcher den Kategorien in Tabelle 1 zugeordnet wird. Liegt kein Bebauungsplan vor oder weicht die tatsächliche Nutzung erheblich von dem im Bebauungsplan festgesetzten Gebietstyp ab, so ist gemäß AVV Baulärm der Schutzanspruch anhand der tatsächlichen Nutzung festzulegen.

Bei der Beurteilung der Geräuschimmissionen werden die jeweils der Trasse nächstgelegenen Immissionsorte betrachtet. Bei der Verortung der Neubautrasse ist ein größtmöglicher Abstand zu schutzbedürftigen Nutzungen gewählt. Die Bestandstrasse verläuft in Teilen durch Wohngebiete, sodass hier ein deutlich geringerer Abstand zu schutzbedürftigen Nutzungen vorliegt. Die betrachteten Immissionsorte der Trassenverläufe von Ersatzneubau und Rückbau sind in Anhang D in einer Übersicht dargestellt.

#### 5 Beschreibung der Emissionsquellen

Die folgenden Angaben zum Baustellenbetrieb beruhen auf den Angaben des Auftraggebers. Da eine Ausschreibung der Bauarbeiten erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt, liegen detaillierte Angaben zu den Baumaschinen oder Betriebszeiten noch nicht vor. Hierzu wird auf Literaturdaten zurückgegriffen.

In dieser schalltechnischen Berechnung werden sowohl die Arbeiten während des Neubaus der Freileitung als auch der Rückbau der Bestandsleitung betrachtet. Darüber hinaus werden im Bereich des Übergangs der Freileitung zum Erdkabel zwei Kabelübergabeanlagen (KÜA) errichtet. Der Erdkabelabschnitt "A-Katzwang" ist nicht Teil dieses Gutachtens.

Gleichzeitige Arbeiten an Leitungsneubau, -rückbau und Provisorien werden hier nicht angenommen, da diese nach Auskunft des Auftraggebers bauablaufbedingt nicht zu erwarten sind. Für die Berechnungen wird konservativ jedoch davon ausgegangen, dass ein Arbeitsschritt (z.B. der leichte Wegebau) an mehreren Masten gleichzeitig stattfinden kann.

Die Bauarbeiten können jeweils in mehrere typische Arbeitsschritte unterteilt werden, die aus schalltechnischer Sicht als relevant zu erachten sind. Da die Geräuschemissionen in einem Zeitraum von 07 bis 20 Uhr am Tag bzw. 20 bis 07 Uhr in der Nacht beurteilt werden, ist es relevant, welche Maschinen jeweils gleichzeitig in dem jeweiligen Beurteilungszeitraum betrieben werden.

Aufrüstarbeiten können kurz vor und nach Baustellenbeginn bzw. –ende und damit in der Nachtzeit stattfinden. Es wird davon ausgegangen, dass diese schalltechnisch nicht relevant sind.

Außerdem können Arbeiten zum Seilzug, bei Kreuzung einer Autobahn oder Bahnstrecke abweichend auch nachts erforderlich sein. Dies betrifft lediglich Mast 042 und Mast 067.

Bei der nachfolgenden Auflistung handelt es sich lediglich um eine abschätzende Darstellung der verschiedenen Prozesse, da die tatsächliche Bauausführung (Technologie, Anordnung usw.) standortspezifisch variieren kann und an dieser Stelle noch keine detaillierten Vorhersagen getroffen werden können. Dementsprechend müssen nicht zwangsweise alle der aufgeführten Arbeitsschritte an

168847-A-3 Seite 6 von 34



jedem Mast durchgeführt werden. Weiterhin können manche Arbeitsschritte als Alternativen zueinander verstanden werden, wie z.B. die Art und Weise der Gründung.

Hinsichtlich der Geräuschentwicklung sind folgende maßgebliche Fälle des Baustellenbetriebs zu unterscheiden:

#### A) Leitungsneubau

#### 1. vorbereitende Maßnahmen

Abhängig vom umliegenden Gelände des Errichtungsstandortes sind temporäre Fahrtwege (Kieswege, Stahlplattenwege usw.) für Baumaschinen und Fahrzeuge sowie Lageplätze für Baumaterialien zu schaffen. Nach Erfordernis sind Gehölze zu beseitigen.

- Fällungen/Rodungen
- Leichter Wegebau
- Schwerer Wegebau
- Spundwandverbau

#### 2. Fundamentbau

Die Art und Weise der Gründungsarbeiten sind standortspezifisch und im Rahmen der Vorplanung in der Regel noch nicht bekannt. Für Gründungsarbeiten wird in Flachgründung (Baugrube erforderlich – Verankerung durch Betonfundamente) sowie in Tiefgründung (Verankerung durch Einbringung von Pfählen) unterschieden. Aus schalltechnischer Sicht nehmen die Gründungsarbeiten eine zentrale Rolle im Baugeschehen ein. Darüber hinaus kann eine Wasserhaltung zur Grundwasserabsenkung notwendig sein.

- Wasserhaltung
- Flachgründung Herstellung Plattenfundament
- Tiefgründung Einbringen von Rammpfählen
- Tiefgründung Bohrpfahlgründung

Die Tiefgründung wird hier lediglich informativ betrachtet, da es an den Standorten nach Auskunft des Auftraggebers hauptsächlich zu Flachgründungen kommt. Die Bohrpfahlgründung ist für die gesamte Trasse betrachtet, die Tiefgründungen mit Rammpfählen ist lediglich an drei Standorten möglich, welche separat betrachtet werden.

#### 3. Mastneubau

Im Rahmen der Montage werden die Mastkomponenten vormontiert, durch einen Autokran in Position gebracht und händisch montiert.

- Errichtung/Montage
- Seilzug

#### B) Leitungsrückbau

Der Rückbau erfolgt grob in umgekehrter Reihenfolge zum Aufbau, wobei lärmintensive Gründungsarbeiten entfallen.

- Seildemontage
- Mast- und Fundamentdemontage

168847-A-3 Seite 7 von 34



#### C) Kabelübergabeanlagen

#### 1. Wegebau

- Rodung/Fällung
- Geländevorbereitung

#### 2. Anlagenbau

- Anlagenbau Teil 1 (Errichtung der Fundamente sowie Betriebsgebäude)
- Anlagenbau Teil 2 (Errichtung Schaltanlage inklusive Portale)
- Grundwasserabsenkung
- Stahlmontage
- Anbindung Freileitung
- Asphaltierung

#### D) Provisorien

Errichtung von Provisorien

Hinweis: Die Errichtung von Schutzgerüsten insbesondere im Zuge der Erdseil- und Leiterseilverlegung ist im Berechnungsansatz bei "allgemeinen Tätigkeiten" mit abgedeckt und wird nicht gesondert betrachtet. In dem Berechnungsansatz werden außerdem in jeder Bauphase pauschal "Verkehrsgeräusche" berücksichtigt, welche Fahrzeugbewegungen sowie das Rangieren und den Rückfahrwarner von Fahrzeugen mit abdeckt.

Die Geräuschemissionen aus dem Baustellenbetrieb werden nach AVV Baulärm [2] ermittelt und die zeitlich aufeinander folgenden Bauphasen als Varianten betrachtet.

#### 5.1 Baustellenbetrieb

In Tabelle 3 sind die Schallleistungspegel und typische Zeitanteile der Geräuscheinwirkung der Baumaschinen für die einzelnen Arbeitsschritte angegeben. Es wird von einer acht- bzw. dreizehnstündigen Arbeitsphase am Tag bzw. einer elfstündigen Arbeitsphase in der Nacht ausgegangen und ein immissionswirksamer Schallleistungspegel entsprechend dem Zeitanteil des Maschineneinsatzes im Bezug zur Dauer der Baustelle (jeweils bei "Summe Gesamtschallleistungspegel" hinterlegt) berechnet. Dieser Ansatz ist unabhängig von gesetzlichen Regelungen zum Arbeitsschutz, sondern stammt von der maximal möglichen Betriebszeit entsprechend der Regelungen der AVV Baulärm. Aus der Summe aller Baumaschinen ergibt sich je Betriebsfall ein Summen-Schallleistungspegel, welcher in der schalltechnischen Berechnung veranschlagt wird. Für besonders laute Bauphasen wird eine maximale Betriebszeit der gesamten Bauarbeiten von 8 Stunden am Tag vorausgesetzt, sodass bei dem Summen-Schallleistungspegel eine Zeitkorrektur von 5 dB(A) gemäß Tabelle 2 angenommen werden kann.

Die Eingangsdaten wurden überwiegend der einschlägigen Literatur des Hessischen Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG) [7] sowie der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) [10] entnommen. Der Helikopter mit einem Schalleistungsspektrum gemäß DIN 45684-1 [11] berücksichtigt. Sofern in den einschlägigen Regelwerken keine Angaben zu den betrachteten Maschinen vorliegen, wurden die Ansätze aus vergleichbaren Projekten (insbesondere A070\_A-Ost) übernommen. In den angegebenen Schallleistungspegeln sind Zuschläge für impulshaltige Geräusche bereits enthalten.

168847-A-3 Seite 8 von 34



 Tabelle 3
 Berechnungsansätze Schallemission Baustellenbetrieb

|                                    | Magahina                              |              | Ammalal     | 7aitantail | Zeitko | rrektur | Lw    | /ATr  |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|------------|--------|---------|-------|-------|
| Schall-<br>quelle                  | Maschine                              | LWAT         | Anzahl      | Zeitanteil | Tag    | Nacht   | Tag   | Nacht |
| quono                              | •                                     | [dB(A)]      | -           |            | [d     | B]      | [dB   | (A)]  |
|                                    |                                       | A) Le        | itungsneub  | au         |        |         |       |       |
|                                    | 1                                     | . vorbereite | nde Maßnah  | nmen       |        |         |       |       |
|                                    | Lkw mit Ladekran                      | 108          | 1           | 20%        | -6,99  | -6,99   | 101,0 | 101,0 |
| au                                 | Bagger (Aushebung)                    | 103,3        | 1           | 80%        | -0,97  | -0,97   | 102,3 | 102,3 |
| Leichter                           | Verkehr                               | 98           | 1           | 100%       | 0,00   | 0,00    | 98,0  | 98,0  |
| Leichter<br>Wegebau                | Allgemeine Tätigkeiten                | 100          | 1           | 100%       | 0,00   | 0,00    | 100,0 | 100,0 |
|                                    | Summe Gesamtschallleistu              | ngspegel (T  | ag: 13h, Na | cht: 11h)  | 0      | 0       | 106,6 | 106,6 |
|                                    | Bagger (Abkippen Kies)                | 105,8        | 1           | 20%        | -6,99  | -6,99   | 98,8  | 98,8  |
| _                                  | Bagger (Aushebung)                    | 103,3        | 1           | 80%        | -0,97  | -0,97   | 102,3 | 102,3 |
| baı                                | Radlader                              | 112,7        | 1           | 80%        | -0,97  | -0,97   | 111,7 | 111,7 |
| ege/                               | Rüttelplatte                          | 112,6        | 1           | 20%        | -6,99  | -6,99   | 105,6 | 105,6 |
| schwerer Wegebau                   | Rüttelwalze                           | 108,4        | 1           | 80%        | -0,97  | -0,97   | 107,4 | 107,4 |
| vere                               | Lkw mit Ladekran                      | 108          | 1           | 20%        | -6,99  | -6,99   | 101,0 | 101,0 |
| chy                                | Verkehr                               | 98           | 1           | 100%       | 0,00   | 0,00    | 98,0  | 98,0  |
| v                                  | Allgemeine Tätigkeiten                | 100          | 1           | 100%       | 0,00   | 0,00    | 100,0 | 100,0 |
|                                    | Summe Gesamtschallleistu              | icht: 11h)   | 0           | 0          | 114,7  | 114,7   |       |       |
|                                    | Harverster                            | 116,0        | 1           | 80%        | -0,97  | -0,97   | 115,0 | 115,0 |
| <u>n</u>                           | Wurzelstockfräse                      | 118,0        | 1           | 80%        | -0,97  | -0,97   | 117,0 | 117,0 |
| Fällung/Rodung                     | Kettensäge                            | 108,0        | 2           | 80%        | -0,97  | -0,97   | 110,0 | 110,0 |
| g/R                                | Greifbagger                           | 104,8        | 1           | 80%        | -0,97  | -0,97   | 103,8 | 103,8 |
| <u>u</u>                           | Verkehr                               | 98           | 1           | 100%       | 0,00   | 0,00    | 98,0  | 98,0  |
| Fa                                 | Allgemeine Tätigkeiten                | 100          | 1           | 100%       | 0,00   | 0,00    | 100,0 | 100,0 |
|                                    | Summe Gesamtschallleistu              | 0            | 0           | 119,8      | 119,8  |         |       |       |
| _                                  | Mobilkran                             | 107,6        | 1           | 75%        | -1,25  | -1,25   | 106,4 | 106,4 |
| dwand-<br>rbau                     | Ramme/Rüttler                         | 127          | 1           | 75%        | -1,25  | -1,25   | 125,8 | 125,8 |
| undwai<br>verbau                   | Verkehr                               | 98           | 1           | 100%       | 0,00   | 0,00    | 98,0  | 98,0  |
| Spuno                              | Allgemeine Tätigkeiten                | 100          | 1           | 100%       | 0,00   | 0,00    | 100,0 | 100,0 |
| 0)                                 | Summe Gesamtschallleist               | ungspegel (* | Tag: 8h, Na | cht: 11h)  | -5     | 0       | 120,8 | 125,8 |
|                                    |                                       | 2. Fund      | damentbau   |            |        |         |       |       |
| LB                                 | Stromgenerator                        | 95,8         | 1           | 100%       | 0,00   | 0,00    | 95,8  | 95,8  |
| Wasser-<br>haltung                 | Kolbenpumpe für<br>Horizontaldrainage | 78           | 1           | 100%       | 0,00   | 0,00    | 78,0  | 78,0  |
| > c                                | Summe Gesamtschallleistu              | ngspegel (T  | ag: 13h, Na | cht: 11h)  | 0      | 0       | 95,9  | 95,9  |
|                                    | Bagger (Abkippen Kies)                | 105,8        | 1           | 20%        | -6,99  | -6,99   | 98,8  | 98,8  |
| t                                  | Bagger Aushebung                      | 103,3        | 1           | 80%        | -0,97  | -0,97   | 102,3 | 102,3 |
| ung                                | Betonpumpe                            | 112          | 1           | 100%       | 0,00   | 0,00    | 112,0 | 112,0 |
| ünd<br>nda                         | Betonfahrmischer                      | 105          | 1           | 100%       | 0,00   | 0,00    | 105,0 | 105,0 |
| hgri                               | Flaschenrüttler (Beton)               | 109          | 1           | 100%       | 0,00   | 0,00    | 109,0 | 109,0 |
| Flachgründung:<br>Plattenfundament | Verkehr                               | 98           | 1           | 100%       | 0,00   | 0,00    | 98,0  | 98,0  |
|                                    | Allgemeine Tätigkeiten                | 100          | 1           | 100%       | 0,00   | 0,00    | 100,0 | 100,0 |
|                                    | Summe Gesamtschallleistu              | ingspegel (T | ag: 13h, Na | cht: 11h)  | 0      | 0       | 114,9 | 114,9 |

168847-A-3 Seite 9 von 34



|   | Maaabina                 |             | Awashi       | 7aitentail | Zeitko | rrektur | Lw      | /ATr  |  |
|---|--------------------------|-------------|--------------|------------|--------|---------|---------|-------|--|
| Schall-<br>quelle                       | Maschine                 | LWAT        | Anzahl       | Zeitanteil | Tag    | Nacht   | Tag     | Nacht |  |
| quono                                   | •                        | [dB(A)]     | -            |            | [d     | B]      | [dB(A)] |       |  |
|   | Ramme                    | 130         | 1            | 100%       | 0,00   | 0,00    | 130,0   | 130,0 |  |
| ا الله الله الله الله الله الله الله ال | Mobilkran                | 107,7       | 1            | 30%        | -5,23  | -5,23   | 102,5   | 102,5 |  |
| pfat<br>pfat<br>tung                    | Radlader                 | 112,7       | 1            | 30%        | -5,23  | -5,23   | 107,5   | 107,5 |  |
| iefgründung<br>Rammpfahl-<br>gründung   | Verkehr                  | 98          | 1            | 100%       | 0,00   | 0,00    | 98,0    | 98,0  |  |
| Fiefgründung:<br>Rammpfahl-<br>gründung | Allgemeine Tätigkeiten   | 100         | 1            | 100%       | 0,00   | 0,00    | 100,0   | 100,0 |  |
|   | Summe Gesamtschallleistu | ıngspegel ( | Tag: 8h, Nac | cht: 11h)  | -5     | 0       | 125,0   | 130,0 |  |
| <u>g</u>                                | Pfahlbohrgerät           | 111         | 1            | 90%        | -0,46  | -0,46   | 110,5   | 110,5 |  |
| dur                                     | Mobilkran                | 107         | 1            | 80%        | -0,97  | -0,97   | 106,0   | 106,0 |  |
| rä.                                     | Radlader                 | 107         | 1            | 80%        | -0,97  | -0,97   | 106,0   | 106,0 |  |
| ahlg                                    | Betonpumpe               | 109         | 1            | 80%        | -0,97  | -0,97   | 108,0   | 108,0 |  |
| rpfa                                    | Betonmischer             | 101         | 1            | 80%        | -0,97  | -0,97   | 100,0   | 100,0 |  |
| 3oh                                     | Presslufthammer          | 111,7       | 1            | 50%        | -3,01  | -3,01   | 108,7   | 108,7 |  |
| -6                                      | Bagger                   | 108         | 1            | 80%        | -0,97  | -0,97   | 107,0   | 107,0 |  |
| Ē                                       | Planierraupe             | 109         | 1            | 60%        | -2,22  | -2,22   | 106,8   | 106,8 |  |
| ünc                                     | Verkehr                  | 98          | 1            | 100%       | 0,00   | 0,00    | 98,0    | 98,0  |  |
| Tiefgründung - Bohrpfahlgründung        | Allgemeine Tätigkeiten   | 100         | 1            | 100%       | 0,00   | 0,00    | 100,0   | 100,0 |  |
| Ĕ                                       | Summe Gesamtschallleistu | ıngspegel ( | Tag: 8h, Nad | cht: 11h)  | -5     | 0       | 111,6   | 116,6 |  |
|   |                          | 3           | 3 Mastneuba  | au         |        |         |         |       |  |
|   | Mobilkran                | 107,7       | 2            | 100%       | 0,00   | 0,00    | 110,7   | 110,7 |  |
| )                                       | Radlader                 | 112,7       | 1            | 30%        | -5,05  | -5,23   | 107,6   | 107,5 |  |
| tun                                     | Hubsteiger               | 106         | 2            | 100%       | 0,00   | 0,00    | 109,0   | 109,0 |  |
| Errichtung/<br>Montage                  | Verkehr                  | 98          | 1            | 100%       | 0,00   | 0,00    | 98,0    | 98,0  |  |
| 直골                                      | Allgemeine Tätigkeiten   | 100         | 1            | 100%       | 0,00   | 0,00    | 100,0   | 100,0 |  |
|   | Summe Gesamtschallleistu | ıngspegel ( | Tag: 8h, Nad | cht: 11h)  | -5     | 0       | 109,3   | 114,3 |  |
| ē                                       | Helikopter               | 133,5       | 1            | 100%       | -2,04  | -0,79   | 131,5   | 132,7 |  |
| opter                                   | Summe Gesamtschallleiste | ungspegel ( | Tag: 5h, Na  | cht: 5h))  | -5     | -5      | 126,5   | 127,7 |  |
| zug                                     | Windenbremse             | 103         | 1            | 100%       | -2,04  | -0,79   | 101,0   | 102,2 |  |
| Seil<br>& H                             | Verkehr                  | 98          | 1            | 100%       | -2,04  | -0,79   | 96,0    | 97,2  |  |
| Seilzug<br>Mast & Heliko                | Allgemeine Tätigkeiten   | 100         | 1            | 100%       | -2,04  | -0,79   | 98,0    | 99,2  |  |
| Σ̈́                                     | Summe Gesamtschallleist  | ungspegel ( | Tag: 5h, Na  | cht: 5h)   | -5     | -5      | 98,6    | 99,8  |  |
|   |                          | B) Le       | itungsrückb  | oau        |        |         |         |       |  |
| 0                                       | Windenbremse             | 103         | 1            | 100%       | 0,00   | 0,00    | 103,0   | 103,0 |  |
| de-<br>tage                             | Verkehr                  | 98          | 1            | 100%       | 0,00   | 0,00    | 98,0    | 98,0  |  |
| Seilde-<br>montage                      | Allgemeine Tätigkeiten   | 100         | 1            | 100%       | 0,00   | 0,00    | 100,0   | 100,0 |  |
| _                                       | Summe Gesamtschallleistu | ıngspegel ( | Tag: 8h, Nad | cht: 11h)  | -5     | 0       | 100,6   | 105,6 |  |

168847-A-3 Seite 10 von 34



|                                 | Maralla                         |              | A11                   | 7.7        | Zeitko | rrektur | Lwatr |       |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|------------|--------|---------|-------|-------|
| Schall-<br>quelle               | Maschine                        | LWAT         | Anzahl                | Zeitanteil | Tag    | Nacht   | Tag   | Nacht |
| quene                           | -                               | [dB(A)]      | -                     |            | [d     | B]      | [dB   | (A)]  |
| O                               | Bagger mit Meißelwerkzeug       | 121,6        | 1                     | 100%       | 0,00   | 0,00    | 121,6 | 121,6 |
| ıtag                            | Mobilkran                       | 107,7        | 1                     | 100%       | 0,00   | 0,00    | 107,7 | 107,7 |
| po<br>Lou                       | Bagger (Verladung)              | 121          | 1                     | 30%        | -5,05  | -4,39   | 115,9 | 116,6 |
| Mast- und<br>Fundamentdemontage | Zangenbagger<br>(Mastzerlegung) | 110,7        | 1                     | 100%       | 0,00   | 0,00    | 110,7 | 110,7 |
| Ma                              | Verkehr                         | 98           | 1                     | 100%       | 0,00   | 0,00    | 98,0  | 98,0  |
| pur                             | Allgemeine Tätigkeiten          | 100          | 1                     | 100%       | 0,00   | 0,00    | 100,0 | 100,0 |
| 됴                               | Summe Gesamtschallleistu        | ıngspegel (  | Tag: 8h, Nad          | cht: 11h)  | -5     | 0       | 118,0 | 123,0 |
|                                 |                                 | C) Kabel     | übergabear            | nlagen     |        |         |       |       |
|                                 | Harverster                      | -1,14        | -                     | 114,9      | -      |         |       |       |
| ng                              | Wurzelstockfräse                | 118,0        | 1                     |            | -1,14  | -       | 116,9 | -     |
| npo                             | Kettensäge                      | 108,0        | 2                     |            | -1,14  | -       | 109,9 | -     |
| / R                             | Greifbagger                     | 104,8        | 1                     |            | -1,14  | -       | 103,7 | -     |
| gun                             | Verkehr                         | 98           | 1                     |            | 0,00   | -       | 98,0  | -     |
| Fällung / Rodung                | Allgemeine Tätigkeiten          | 100          | 1                     |            | 0,00   | -       | 100,0 | -     |
| _                               | Summe Gesamtschallleistu        | ingspegel (1 | Гаg: 13h, Na          | icht: 0h)  | 0      | -       | 119,7 | -     |
|                                 | Bagger mit Tieflöffel           | 107          | 6                     | 100%       | 0,00   | -       | 111,1 | -     |
| 5                               | Radlader                        | 107          | 2                     | 100%       | 0,00   | -       | 115,7 | -     |
| Geländevorbereitung             | Planierraupe                    | 109          | 1                     | 100%       | 0,00   | -       | 112,6 | -     |
| ere                             | Vibrationswalze                 | 108          | 1                     | 100%       | 0,00   | -       | 108,4 | -     |
| orb                             | Rüttelplatte                    | 112,6        | 1                     | 20%        | -7,16  | -       | 105,4 | -     |
| dev                             | Lkw (Be- und Entladen)          | 105,8        | 30                    | 20%        | -7,16  | -       | 113,4 |       |
| län                             | Verkehr                         | 98           | 1                     | 100%       | 0,00   | -       | 98,0  | -     |
| ğ                               | Allgemeine Tätigkeiten          | 100          | 1                     | 100%       | 0,00   | -       | 100,0 | -     |
|                                 | Summe Gesamtschallleistu        | 0            | -                     | 120,1      | -      |         |       |       |
|                                 | Bagger mit Tieflöffel           | 112,7        | 6                     | 100%       | 0,00   | -       | 111,1 | -     |
|                                 | Minibagger                      | 107,7        | 2                     | 100%       | 0,00   | -       | 97,3  | -     |
|                                 | Radlader                        | 106          | 2                     | 100%       | 0,00   | -       | 115,7 | -     |
|                                 | Mobilkran                       | 106          | 1                     | 100%       | 0,00   | -       | 107,7 | -     |
|                                 | Hubmaststapler                  | 109          | 1                     | 100%       | 0,00   | -       | 106,0 | -     |
| _                               | Hubsteiger                      | 102,1        | 2                     | 100%       | 0,00   | -       | 109,0 | -     |
| ei 7                            | Flaschenrüttler                 | 113,9        | 2                     | 100%       | 0,00   | -       | 112,0 | -     |
| E D                             | Kompressor                      | 111,3        | 2                     | 100%       | 0,00   | -       | 105,1 | -     |
| upa                             | Kreissäge                       | 105          | 1                     | 20%        | -7,16  | -       | 106,7 | -     |
| age                             | Druckluftschrauber              | 112          | 2                     | 100%       | 0,00   | -       | 114,3 | -     |
| Anlagenbau Teil 1               | Betonfahrmischer                | 122          | 20                    | 20%        | -7,16  | -       | 110,9 | -     |
|                                 | Betonpumpe                      | 112,7        | 1                     | 100%       | 0,00   | -       | 112,0 | -     |
|                                 | Erdbohranlage                   | 107,7        | 1                     | 100%       | 0,00   | -       | 122,0 | -     |
|                                 | Lkw (Be- und Entladen)          | 105,8        | 30                    | 20%        | -7,16  | -       | 113,4 |       |
| _                               | Verkehr                         | 98           | 1                     | 100%       | 0,00   | -       | 98,0  | -     |
|                                 | Allgemeine Tätigkeiten          | 100          | 1                     | 100%       | 0,00   | -       | 100,0 | -     |
|                                 | Summe Gesamtschallleistu        | ingspegel (1 | Га <b>g: 13h, N</b> а | icht: 0h)  | 0      | -       | 125,2 | -     |

168847-A-3 Seite 11 von 34



|                                |                                 |             |                       |            | Zeitko | rrektur       | Lw    | /ATr  |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|------------|--------|---------------|-------|-------|
| Schall-                        | Maschine                        | LWAT        | Anzahl                | Zeitanteil | Tag    | Nacht         | Tag   | Nacht |
| quelle                         | -                               | [dB(A)]     | -                     |            |        | <u></u><br>В] |       | (A)]  |
| . <u>d</u> <u>D</u>            | Stromerzeuger                   | 95,8        | 1                     | 100%       | 0,00   | 0,00          | 95,8  | 95,8  |
| Grund-<br>vasserab<br>senkung  | Grundwasserpumpen               | 85          | 2                     | 100%       | 0,00   | 0,00          | 88,0  | 88,0  |
| Grund-<br>wasserab-<br>senkung | Summe Gesamtschallleistu        | cht: 0h)    | 0                     | 0          | 96,5   | 96,5          |       |       |
|                                | Bagger mit Tieflöffel           | 103,3       | 1                     | 100%       | 0,00   | -             | 111,1 | -     |
|                                | Radlader                        | 112,7       | 1                     | 100%       | 0,00   | -             | 115,7 | -     |
|                                | Mobilkran / Autokran            | 107,7       | 1                     | 100%       | 0,00   | -             | 107,7 | -     |
| 2                              | Flaschenrüttler (Beton)         | 109         | 1                     | 100%       | 0,00   | -             | 112,0 | -     |
| Anlagenbau Teil                | Kompressor                      | 102,1       | 2                     | 100%       | 0,00   | -             | 105,1 | -     |
| an .                           | Kreissäge                       | 113,9       | 1                     | 20%        | -7,16  | -             | 106,7 | -     |
| enb                            | Druckluftschrauber              | 111,3       | 2                     | 100%       | 0,00   | -             | 114,3 | -     |
| lag                            | Betonfahrmischer                | 105         | 20                    | 20%        | -7,16  | -             | 110,9 | -     |
| An                             | Lkw (Be- und Entladen)          | 105,8       | 30                    | 20%        | -7,16  | -             | 113,4 |       |
|                                | Verkehr                         | 98          | 1                     | 100%       | 0,00   | -             | 98,0  | -     |
|                                | Allgemeine Tätigkeiten          | 100         | 1                     | 100%       | 0,00   | -             | 100,0 | -     |
|                                | Summe Gesamtschallleistu        | ngspegel (1 | Га <b>g: 13h</b> , Na | cht: 0h)   | 0      | -             | 121,5 | -     |
|                                | Radlader                        | 112,7       | 2                     | 100%       | 0,00   | -             | 115,7 | -     |
|                                | Mobilkran / Autokran            | 107,7       | 1                     | 100%       | 0,00   | -             | 107,7 | -     |
|                                | Hubmaststapler                  | 106         | 1                     | 100%       | 0,00   | -             | 106,0 | -     |
| <u>o</u>                       | Hubsteiger                      | 106         | 4                     | 100%       | 0,00   | -             | 112,0 | -     |
| Stahlmontage                   | Kompressor                      | 102,1       | 4                     | 100%       | 0,00   | -             | 108,1 | -     |
| mor                            | Kreissäge                       | 113,9       | 1                     | 20%        | -7,16  | -             | 106,7 | -     |
| ahlı                           | Druckluftschrauber              | 111,3       | 4                     | 100%       | 0,00   | -             | 117,3 | -     |
| St                             | Lkw (Be- und Entladen)          | 105,8       | 30                    | 20%        | -7,16  | -             | 113,4 |       |
|                                | Verkehr                         | 98          | 1                     | 100%       | 0,00   | -             | 98,0  | -     |
|                                | Allgemeine Tätigkeiten          | 100         | 1                     | 100%       | 0,00   | -             | 100,0 | -     |
|                                | Summe Gesamtschallleistu        | ngspegel (1 | Га <b>g: 13h,</b> Na  | acht: 0h)  | 0      | -             | 121,8 | -     |
|                                | Bagger mit Tieflöffelausrüstung | 103,3       | 2                     | 100%       | 0,00   | -             | 106,3 | -     |
|                                | Minibagger                      | 94,3        | 2                     | 100%       | 0,00   | -             | 97,3  | -     |
|                                | Radlader / Teleskoplader        | 112,7       | 2                     | 100%       | 0,00   | -             | 115,7 | -     |
|                                | Mobilkran                       | 107,7       | 1                     | 100%       | 0,00   | -             | 107,7 | -     |
| nug                            | Hubmaststapler                  | 106         | 1                     | 100%       | 0,00   | -             | 106,0 | -     |
| leit                           | Hubsteiger                      | 106         | 4                     | 100%       | 0,00   | -             | 112,0 | -     |
| Frei                           | Flaschenrüttler (Beton)         | 109         | 2                     | 100%       | 0,00   | -             | 112,0 | -     |
| Anbindung der Freileitung      | Kompressor                      | 102,1       | 2                     | 100%       | 0,00   | -             | 105,1 | -     |
| ng c                           | Kreissäge                       | 113,9       | 1                     | 30%        | -5,05  | -             | 108,8 | -     |
| Inpu                           | Druckluftschrauber              | 111,3       | 2                     | 100%       | 0,00   | -             | 114,3 | -     |
| Jbir                           | Betonfahrmischer                | 105         | 20                    | 30%        | -5,05  | -             | 113,0 | -     |
| Ā                              | Betonpumpe                      | 112         | 1                     | 100%       | 0,00   | -             | 112,0 | -     |
|                                | Erdbohranlage                   | 122         | 1                     | 100%       | 0,00   | -             | 122,0 | -     |
|                                | Stromerzeuger Seilzugwinde      | 95,8        | 1                     | 100%       | 0,00   | -             | 95,8  | -     |
|                                | Lkw Be und entladen             | 105,8       | 30                    | 30%        | -5,05  | -             | 115,5 | -     |
|                                | Verkehr                         | 98          | 1                     | 100%       | 0,00   | -             | 98,0  | -     |

168847-A-3 Seite 12 von 34



|                              | Maschine                 |             | Ammolal              | Zaitantail | Zeitko | rrektur | Lw      | /ATr  |
|------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|------------|--------|---------|---------|-------|
| Schall-<br>quelle            | waschine                 | LWAT        | Anzahl               | Zeitanteil | Tag    | Nacht   | Tag     | Nacht |
| 4                            | -                        | [dB(A)]     | -                    |            | [d     | B]      | [dB(A)] |       |
|                              | Allgemeine Tätigkeiten   | 100         | 1                    | 100%       | 0,00   | -       | 100,0   | -     |
|                              | Summe Gesamtschallleist  | cht: 0h)    | -5                   | -          | 120,5  | -       |         |       |
| ung<br>irt                   | Vibrationswalze          | 108,4       | 1                    | 80%        | 0,00   | -       | 108,4   | -     |
| altierun<br>Zufahrt          | Verkehr                  | 98          | 1                    | 100%       | 0,00   | -       | 98,0    | -     |
| half<br>r Zu                 | Allgemeine Tätigkeiten   | 100         | 1                    | 100%       | 0,00   | -       | 100,0   | -     |
| Asphaltierung<br>der Zufahrt | Summe Gesamtschallleistu | 0           | -                    | 109,3      | -      |         |         |       |
|                              |                          | D)          | Provisorien          |            |        |         |         |       |
|                              | Bagger (Aushebung)       | 103,3       | 1                    | 77%        | -1,14  | -       | 102,2   | -     |
| E                            | Bagger (Abkippen)        | 105,8       | 1                    | 77%        | -1,14  | -       | 104,7   | -     |
| sori                         | Kran                     | 107,7       | 1                    | 77%        | -1,14  | -       | 106,6   | -     |
| ovis                         | Radlader                 | 112,7       | 1                    | 77%        | -1,14  | -       | 111,6   | -     |
| Pre                          | Hubsteiger               | 106,0       | 1                    | 77%        | -5,12  | -       | 100,9   | -     |
| Errichtung Provisorium       | Windenbremse             | 103,0       | 1                    | 30%        | -1,14  | -       | 101,9   | -     |
| cht                          | Verkehr                  | 98          | 1                    | 100%       | 0,00   | -       | 98,0    | -     |
| Erri                         | Allgemeine Tätigkeiten   | 100         | 1                    | 100%       | 0,00   | -       | 100,0   | -     |
|                              | Summe Gesamtschallleistu | ngspegel (1 | Га <b>g:</b> 13h, Na | cht: 0h)   | 0      | -       | 114,4   | -     |

Hinweis: Die allgemeinen Tätigkeiten umfassen Arbeiten wie das Einrüsten und Umstellen von Maschinen, bei den Verkehrsgeräuschen sind Fahrzeugbewegungen sowie das Rangieren und der anteilige Betrieb des Rückfahrwarners einbezogen. Beide Geräuschquellen werden pauschal in allen Arbeitsphasen berücksichtigt.

#### 5.2 Besonderheiten im Bauablauf

Aufgrund der Notwendigkeit einer Wasserhaltung kann ggf. ein Betrieb von Pumpen erforderlich sein, welche auch im Beurteilungszeitraum Nacht betrieben werden können. Die Geräuschemissionen von Pumpen können durch vergleichsweise wenig aufwändige Schallschutzmaßnahmen (z.B. Einhausung) so eingeschränkt werden, dass keine relevanten Geräuschemissionen auftreten.

Darüber hinaus ist die Rammpfahlgründung als besonders lärmintensiv herauszustellen. Daher sollten derartige Arbeiten grundsätzlich durch lärmarme Arbeitsverfahren ersetzt werden. Lediglich in nicht zu vermeidenden Ausnahmefällen oder bei besonders großem Abstand zu umliegenden schutzbedürftigen Nutzungen sollte dieses Verfahren angewandt werden.

Nach Auskunft der Vorhabenträgerin kann eine Tiefgründung für dieses Vorhaben überwiegend ausgeschlossen werden und ist lediglich an drei Standorten denkbar. Diese Bauphase wird dementsprechend lediglich an den betroffenen Standorten (Mast 73, 74 und 76) beurteilt.

An Mast 42 sowie Mast 67 des Rückbauabschnitts sind darüber hinaus ausnahmsweise Nachtarbeiten möglich, um die Dauer der Bauarbeiten aufgrund des Eingriffs in den Verkehr möglichst gering zu halten.

An den Masten 52 bis 89 des Neubauabschnittes sind aufgrund einer Beschränkung der Bauzeit ebenfalls Nachtarbeiten möglich, welche hier ohne Einschränkung der Dauer berücksichtigt wurden.

Der Seilzug wird mithilfe eines Helikopters durchgeführt, welcher gesondert als Linienschallquelle zwischen Start- und Zielmast innerhalb eines Abspannabschnitts auf 60 Metern Höhe berücksichtigt wird. Laut Aussage des Auftraggebers ist für den Seilzug pro Abspannabschnitt von einer Betriebsdauer

168847-A-3 Seite 13 von 34



von 5 Stunden auszugehen. Diese wurde sowohl am Tag und in der Nacht berücksichtigt und die entsprechenden Zeitkorrekturen einbezogen.

#### 5.3 Fahrzeugbewegungen

Die Zuwegungen zu den Baustellen führen teilweise über öffentliche Verkehrswege in den umliegenden Ortschaften, teilweise über Privatgelände. Die AVV Baulärm enthält selbst keine konkrete Regelung zum Umgang mit den Geräuschimmissionen durch den Baustellenverkehr, sodass ersatzweise auf die Regelung in der TA Lärm zurückgegriffen wird. Demnach wird der Baustellenverkehr auf nichtöffentlichen Verkehrsflächen als Teil des Baustellenlärms mit betrachtet.

Entsprechend der Erfahrungen aus vorangegangenen Projekten wird von einer Bewegungshäufigkeit von zwei Lkw pro Stunde auf den Zuwegungen ausgegangen.

Entsprechend den Angaben des HLUG [8] wird für die Vorbeifahrt eines Lkw pro Stunde ein längenbezogener Schallleistungspegel von  $L_{WA}$  = 63 dB(A)/m angesetzt. Es werden konservativ 10 Lkw pro Stunde angesetzt, wodurch sich ein längenbezogener Schallleistungspegel von  $L_{WA}$  = 73 dB(A)/m ergibt. Die Fahrbewegungen werden als Linienschallquellen in 1 m Höhe entlang der Zuwegungen über Privatgelände berücksichtigt.

Die Lkw-Fahrzeugbewegungen führen am Tag nicht zu Überschreitungen der Immissionsrichtwerte. In der Nacht sind Überschreitungen an den Immissionsorten 69, 70 und 107 durch die Lkw-Bewegungen zu erwarten

#### 6 Berechnung der Schallimmissionen

#### 6.1 Berechnungsmodell

Zur Durchführung der schalltechnischen Ausbreitungsrechnungen wurden alle wesentlichen baulichen und topografischen Parameter sowie die Geräuschquellen und Immissionspunkte mit der Berechnungssoftware CadnaA in einem Berechnungsmodell digitalisiert (siehe Anhang B und C).

Die Ausbreitungsrechnung erfolgt nach dem allgemeinen Verfahren der DIN ISO 9613-2 [5]. Konservativ wird keine meteorologische Korrektur  $C_{met}$  herangezogen. Der Boden im Untersuchungsraum ist in den Bereichen zwischen den Geräuschquellen und Immissionsorten porös und unversiegelt (Ackerflächen) und wird mit einer Bodenabsorption G = 1 veranschlagt. Reflexionen werden in der ersten Ordnung rechnerisch berücksichtigt.

Die Berechnungen wurden mit dem schalltechnischen Berechnungsprogramm CadnaA (Version 2025) der Firma *DataKustik GmbH* durchgeführt.

#### 6.2 Berechnungsergebnisse

#### 6.2.1 Musterbaustellen

Zur Berechnung der Geräuschimmissionen wurden zunächst Musterbaustellen für die verschiedenen Maßnahmen betrachtet, aus welchen die notwendigen Abstände zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte für verschiedene Gebietstypen abgelesen werden können. Die Ergebnisse sind in Anhang A zu sehen. Anhand der Ergebnisse der Berechnung lässt sich in Abhängigkeit der Gebietsart der notwendige Mindestabstand zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm ablesen. Die notwendigen Abstände für die verschiedenen Gebietsarten gemäß AVV Baulärm sind in

168847-A-3 Seite 14 von 34



Tabelle 4 für die Neu- sowie Rückbauabschnitte angegeben. Für Immissionsorte in einem größeren Abstand ist von einer Einhaltung der Immissionsrichtwerte auszugehen. Die Beurteilung der Errichtung der Kabelübergabeanlagen sowie der Provisorien erfolgt anhand einer detaillierten Berechnung der einzelnen Standorte, sodass hier keine Mindestabstände berechnet wurden.

Tabelle 4 Berechnungsergebnisse der Musterbaustellen am Tag

|   |                | ndiger Abstar<br>etstyp (AVV E |           |         |         |     |  |  |  |
|---|----------------|--------------------------------|-----------|---------|---------|-----|--|--|--|
| Bezeichnung                                     | f              | е                              | d         | С       | b       | а   |  |  |  |
|   | Kur-<br>gebiet | WR                             | WA        | MI      | GE      | GI  |  |  |  |
|   |                |                                | [r        | n]      |         |     |  |  |  |
|   |                | A) Leitun                      | gsneubau  |         |         |     |  |  |  |
| vorbereitende Maßnahmen                         |                |                                |           |         |         |     |  |  |  |
| leichter Wegebau                                | 311            | 176                            | 104       | 61      | 36      | 21  |  |  |  |
| schwerer Wegebau                                | 724            | 438                            | 252       | 146     | 86      | 50  |  |  |  |
| Fällung/Rodung                                  | 961            | 606                            | 370       | 216     | 131     | 79  |  |  |  |
| Spundwandverbau                                 | 1188           | 769                            | 480       | 286     | 165     | 98  |  |  |  |
|   |                | Gründı                         | ıng       |         |         |     |  |  |  |
| Wasserhaltung                                   | 92 / 249       | 55 / 249                       | 33 / 151  | 19 / 92 | 11 / 55 | 6/6 |  |  |  |
| Flachgründung - Herstellung<br>Plattenfundament | 736            | 442                            | 253       | 146     | 86      | 51  |  |  |  |
| Tiefgründung -<br>Rammpfahlgründung             | 1789           | 1176                           | 747       | 451     | 268     | 160 |  |  |  |
| Tiefgründung -<br>Bohrpfahlgründung             | 502            | 297                            | 171       | 102     | 61      | 36  |  |  |  |
|   |                | Mastneu                        | ıbau      |         |         |     |  |  |  |
| Errichtung/Montage                              | 430            | 247                            | 142       | 84      | 49      | 28  |  |  |  |
| Seilzug   | 1413           | 858                            | 472       | 218     | 91      | 43  |  |  |  |
|   |                | B) Leitun                      | gsrückbau |         |         |     |  |  |  |
| Seildemontage                                   | 142            | 85                             | 50        | 29      | 17      | 10  |  |  |  |
| Mast- und Fundamentdemontage                    | 955            | 597                            | 359       | 204     | 123     | 73  |  |  |  |

Hinweis: Bei zwei Angaben beziehen sich diese auf den Beurteilungszeitraum Tag/Nacht.
\*entspricht den Ausweisungen in Bebauungsplänen eines Kurgebiets, Reinen Wohngebiets (WR),
Allgemeinen Wohngebiets (WA), Mischgebiet (MI), Gewerbegebiet (GE), Industriegebiet (GI)
In grün sind die lautesten Arbeitsphasen je Bauabschnitt markiert.

Die Berechnung der Musterbaustellen zeigt, dass die lautesten Geräuschimmissionen bei dem Spundwandverbau, den Fällarbeiten sowie der Mast- und Fundamentdemontage auftreten. Hier sind deutlich höhere Mindestabstände zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte identifiziert worden als bei den übrigen Bauarbeiten.

Die Rammpfahlgründung ist hier lediglich informativ angegeben, da diese nach Auskunft des Auftraggebers voraussichtlich maximal an drei Standorten eingesetzt werden. Diese werden detailliert betrachtet und nicht anhand der Mindestabstände beurteilt.

168847-A-3 Seite 15 von 34



#### 6.2.2 Ausbreitungsberechnung

In einem nächsten Schritt wurden die ermittelten Mindestabstände im Berechnungsmodell entlang der Trasse visualisiert, um Bereiche mit kritischen Immissionsorten zu identifizieren. Es erfolgte eine detaillierte Berechnung der Geräuschimmissionen an den nächstgelegenen Immissionsorten der betroffenen Standorte für alle Arbeitsschritten beim Neu- und Rückbau sowie bei der Errichtung der Kabelübergabeanlagen und Provisorien.

Die Geräuschimmissionen wurden für die einzelnen Baustellen entsprechend den Erläuterungen in Kapitel 5 berechnet. Da gleichzeitige Arbeiten an mehreren Masten pro Bauphase grundsätzlich möglich sind, werden konservativ Emissionen von allen Masten berücksichtigt. Gleichzeitige Arbeiten verschiedener Bauphasen sind bauablaufbedingt nicht möglich und werden demnach nicht betrachtet.

Die Baustellen werden als Punkt- bzw. Linienschallquellen am Standort der einzelnen Maste bzw. auf den Zuwegungen im Berechnungsmodell verortet, da die räumliche Ausdehnung der Baustellen aufgrund der vergleichsweise großen Entfernungen zu den schutzbedürftigen Nutzungen keine Rolle spielt. Die mittlere Emissionshöhe wird für die betrachteten Arbeitsphasen mit 2 m bzw. 8 m für die Rammpfahlgründung angesetzt.

Grundsätzlich sind lediglich im Beurteilungszeitraum Tag Arbeiten vorgesehen. Im Bereich der Querungen der Autobahn im Rückbauabschnitt sowie bei der Wasserhaltung werden auch im Nachtzeitraum Arbeiten beurteilt.

Grafisch sind die Berechnungsergebnisse in Anhang B (Berechnung der lautesten Bauphasen) und C (Darstellung der Abstandsflächen entlang der Baustellen) dargestellt.

Im Folgenden erfolgen die Auswertung und Beurteilung der einzelnen Bauphasen:

#### A) Leitungsneubau

#### Leichter Wegebau - Ergebnisse siehe Anhang C.1

Überschreitung des Immissionsrichtwertes am Tag um

weniger als 5 dB: IO 041, 050, 059, 061, 081, 087, 092, 103, 110, 118, 119

→ Einhaltung des Immissionsrichtwertes bei Arbeitszeit von max. 8 h pro Tag. mehr als 5 dB: IO 027, 040, 042, 043, 060, 083, 093-096, 115, 117, 120

→ Auch bei einer Arbeitszeit von höchstens 8 h pro Tag treten noch Überschreitungen bis zu 8 dB auf

Zusätzliche Maßnahme: Ausschluss von parallelen Arbeiten nahe der betroffenen Immissionsorte Weiterhin Überschreitungen an folgenden Immissionsorten:

IO 027, 040, 042, 060, 083, 093-096, 115, 117, 120

→ Überschreitungen bis zu 8 dB

Es kann im Zuge der Ausführungsplanung eine weitere Reduktion der Arbeitszeit auf 2,5 h pro Tag geprüft werden. Sollte das möglich sein, bleiben folgende Immissionsorte von Überschreitung betroffen: IO 027, 060, 117

→ Überschreitungen bis zu 3 dB

Überschreitung des Immissionsrichtwertes in der Nacht um

weniger als 5 dB: IO 103, 106

→ Einhaltung des Immissionsrichtwertes bei Arbeitszeit von max. 6 h pro Nacht.

mehr als 5 dB: IO 104,105, 107-111

168847-A-3 Seite 16 von 34



→ Überschreitungen bis zu 12 dB bei Arbeitszeit von max. 6 h pro Nacht

Zusätzliche Maßnahme: Ausschluss von parallelen Arbeiten nahe der betroffenen Immissionsorte Weiterhin Überschreitungen an folgenden Immissionsorten

IO 105, 107-111

→ Überschreitungen bis zu 12 dB

#### Bauphasenspezifische Maßnahmen:

Es sind zum derzeitigen Planungsstand keine gleichwertigen und geeigneten Bauverfahren bekannt, die geringere Geräuschemissionen verursachen. Kapitel 7 behandelt einen möglichen Umgang mit Überschreitungen für das Bewältigungskonzept.

#### Schwerer Wegebau - Ergebnisse siehe Anhang C.2

Überschreitung des Immissionsrichtwertes am Tag um

weniger als 5 dB: IO 025, 026, 028, 033, 034, 036, 038, 045, 046, 051, 055, 056, 062, 064-066, 078,

080, 085, 088, 090, 091, 101, 104, 105, 108, 109, 125

→ Einhaltung des Immissionsrichtwertes bei Arbeitszeit von max. 8 h pro Tag.

mehr als 5 dB: IO 027, 031, 037, 040-043, 050, 053, 054, 059-061, 079, 081, 083, 087, 092-096,

103, 107, 110, 111, 115, 117-120

→ Überschreitungen bis zu 16 dB bei Arbeitszeit von max. 8 h pro Tag

Zusätzliche Maßnahme: Ausschluss von parallelen Arbeiten nahe der betroffenen Immissionsorte Weiterhin Überschreitungen an folgenden Immissionsorten:

IO 027, 031, 037, 040-043, 050, 053, 060, 061, 079, 081, 083, 087, 092-096, 103, 107, 110, 111, 115, 117-120

→ Überschreitungen bis zu 16 dB

Es kann im Zuge der Ausführungsplanung eine weitere Reduktion der Arbeitszeit auf 2,5 h pro Tag geprüft werden. Sollte das möglich sein, bleiben folgende Immissionsorte von Überschreitung betroffen:

IO 027, 040-043, 059-061, 079, 081, 083, 092-096, 103, 110, 115, 117-120

→ Überschreitungen bis zu 11 dB

#### Überschreitung des Immissionsrichtwertes in der Nacht um

weniger als 5 dB: IO 102

→ Einhaltung des Immissionsrichtwertes bei Arbeitszeit von max. 6 h pro Nacht.

mehr als 5 dB: IO 103-111, 134-137

→ Überschreitungen bis zu 21 dB bei Arbeitszeit von max. 6 h pro Nacht

Zusätzliche Maßnahme: Ausschluss von parallelen Arbeiten nahe der betroffenen Immissionsorte Weiterhin Überschreitungen an folgenden Immissionsorten:

IO 103-111

→ Überschreitungen bis zu 21 dB

168847-A-3 Seite 17 von 34



#### Bauphasenspezifische Maßnahmen:

Es sind zum derzeitigen Planungsstand keine gleichwertigen und geeigneten Bauverfahren bekannt, die geringere Geräuschemissionen verursachen. Kapitel 7 behandelt einen möglichen Umgang mit Überschreitungen für das Bewältigungskonzept.

#### Fällungen/Rodungen - Ergebnisse siehe Anhang C.3

An folgenden Immissionsorten wurden Überschreitungen festgestellt:

Überschreitung des Immissionsrichtwertes am Tag um

weniger als 5 dB: IO 90

→ Einhaltung des Immissionsrichtwertes bei Arbeitszeit von max. 8 h pro Tag.

mehr als 5 dB: IO 092, 107-111, 117, 118

→ Überschreitungen bis zu 15 dB bei Arbeitszeit von max. 8 h pro Tag

Zusätzliche Maßnahme: Ausschluss von parallelen Arbeiten nahe der betroffenen Immissionsorte Weiterhin Überschreitungen an folgenden Immissionsorten:

IO 092, 107-111, 117, 118

→ Überschreitungen bis zu 15 dB

Nach Berücksichtigung der in Tabelle 5 dargestellten Maßnahmen an Masten nahe der betroffenen Immissionsorte bleiben folgende Immissionsorte betroffen:

IO 092, 107, 110, 111, 117, 118

→ Überschreitungen bis zu 12 dB

#### Überschreitung des Immissionsrichtwertes in der Nacht um

weniger als 5 dB: IO 112, 113

→ Einhaltung des Immissionsrichtwertes bei Arbeitszeit von max. 6 h pro Nacht.

mehr als 5 dB: IO 103-111

→ Überschreitungen bis zu 25 dB bei Arbeitszeit von max. 6 h pro Nacht

Zusätzliche Maßnahme: Ausschluss von parallelen Arbeiten nahe der betroffenen Immissionsorte Weiterhin Überschreitungen an folgenden Immissionsorten:

IO 104-111

→ Überschreitungen bis zu 25 dB

Nach Berücksichtigung der in Tabelle 5 dargestellten Maßnahmen an Masten nahe der betroffenen Immissionsorte bleiben folgende Immissionsorte betroffen:

IO 104-111

→ Überschreitungen bis zu 22 dB

#### Bauphasenspezifische Maßnahmen:

Es werden die in Tabelle 5 dargestellten lauteren Maschinen ("Ohne Maßnahme") gegen leisere ("Maßnahme") ausgetauscht.

168847-A-3 Seite 18 von 34



Tabelle 5 Übersicht der Maßnahmen für Fällungen/Rodungen

| Maschine                                     | L <sub>WAT</sub> Anzahl | Anzahl   | Zeitanteil | Zeitkorrektur |       | Lwatr   |       |  |  |
|--|-------------------------|----------|------------|---------------|-------|---------|-------|--|--|
| Waschille                                    | ∟WAT                    | Alizalli | Zonamen    | Tag           | Nacht | Tag     | Nacht |  |  |
| -  | [dB(A)]                 | -        |            | [dB]          |       | [dB(A)] |       |  |  |
| Ohne Maßnahme                                |                         |          |            |               |       |         |       |  |  |
| Wurzelstockfräse                             | 118,0                   | 1        | 80%        | -0,97         | -0,97 | 117,0   | 117,0 |  |  |
| Kettensäge                                   | 108,0                   | 2        | 80%        | -0,97         | -0,97 | 110,0   | 110,0 |  |  |
|  |                         | Maßnahme |            |               |       |         |       |  |  |
| Kettenbagger mit Wurzelratte oder Wurzelsäge | 109,0                   | 1        | 80%        | -0,97         | -0,97 | 108,0   | 108,0 |  |  |
| Akku-Kettensäge                              | 103,0                   | 2        | 80%        | -0,97         | -0,97 | 107,0   | 107,0 |  |  |

Es sind zum derzeitigen Planungsstand keine weiteren gleichwertigen und geeigneten Bauverfahren bekannt, die geringere Geräuschemissionen verursachen. Kapitel 7 behandelt einen möglichen Umgang mit Überschreitungen für das Bewältigungskonzept.

Sofern an den betroffenen Standorten keine Gehölzarbeiten durchgeführt werden, sind die Überschreitungen hinfällig.

#### Spundwandverbau - Ergebnisse siehe Anhang C.4

Überschreitung des Immissionsrichtwertes am Tag:

IO 002, 003, 005, 006, 008, 013- 015, 025, 027, 028, 033-035, 041, 042, 044, 046-051, 066-077, 127-129, 136, 137

→ Überschreitungen bis zu 12 dB bei Arbeitszeit von max. 8 h pro Tag

Zusätzliche Maßnahme: Ausschluss von parallelen Arbeiten nahe der betroffenen Immissionsorte Weiterhin Überschreitungen an folgenden Immissionsorten:

IO 002, 005, 006, 015, 044, 046-048, 050, 051, 066, 068-070, 074, 076, 077, 128

→ Überschreitungen bis zu 9 dB

Zusätzliche Maßnahme: Nach zusätzlicher Berücksichtigung des Hochfrequenzrüttelverfahrens (siehe Tabelle 6) an diesen Standorten sind folgende Immissionsorte von Überschreitung betroffen:

IO 044, 050, 069, 070

→ Überschreitungen bis zu 3 dB

Bei zusätzlichem Einbringen der in "Bauphasenspezifische Maßnahmen" beschriebenen Abschirmung zwischen den betroffenen Immissionsorten und der Baufläche werden die Richtwerte an allen Immissionsorten eingehalten.

Überschreitung des Immissionsrichtwertes in der Nacht um

weniger als 5 dB: IO 085, 089, 092, 126, 131

→ Einhaltung des Immissionsrichtwertes bei Arbeitszeit von max. 6 h pro Nacht.

mehr als 5 dB: IO 068- 078, 090, 091, 127-130, 132, 134-138

→ Überschreitung bis zu 22 dB bei Arbeitszeit von max. 6 h pro Nacht.

Zusätzliche Maßnahme: Ausschluss von parallelen Arbeiten nahe der betroffenen Immissionsorte Weiterhin Überschreitungen an folgenden Immissionsorten:

IO 068-078, 127-129, 134-138

168847-A-3 Seite 19 von 34



#### → Überschreitung bis zu 19 dB

Nach zusätzlicher Berücksichtigung des Hochfrequenzrüttelverfahrens (siehe Tabelle 6) an diesen Standorten sind folgende Immissionsorte von Überschreitung betroffen:

IO 068-078, 127-129, 136-138

#### → Überschreitung bis zu 13 dB

Bei zusätzlichem Einbringen der in "Bauphasenspezifische Maßnahmen" beschriebenen Abschirmung zwischen den betroffenen Immissionsorten und Baufläche bestehen weiterhin Überschreitungen an folgenden Immissionsorten:

IO 069, 070, 074

→ Überschreitung bis zu 8 dB

#### Bauphasenspezifische Maßnahmen:

Wird der Einsatz der Ramme als maßgebliche Geräuschquelle durch ein Hochfrequenzrüttelverfahren ersetzt, so ergeben sich die in Tabelle 6 dargestellten Änderungen in der Berechnung.

Tabelle 6 Übersicht der Maßnahmen für Spundwandverbau

| Maschine                    | LWAT    | Anzahl     | Zeitanteil - | Zeitkorrektur |       | Lwatr   |       |  |  |
|-----------------------------|---------|------------|--------------|---------------|-------|---------|-------|--|--|
|                             |         |            |              | Tag           | Nacht | Tag     | Nacht |  |  |
| -                           | [dB(A)] | -          |              | [dB]          |       | [dB(A)] |       |  |  |
|                             | 0       | hne Maßnah | me           |               |       |         |       |  |  |
| Ramme/Rüttler               | 127     | 1          | 75%          | -1,25         | -1,25 | 125,8   | 125,8 |  |  |
| Maßnahme                    |         |            |              |               |       |         |       |  |  |
| Hochfrequenzrüttelverfahren | 121     | 1          | 75%          | -1,25         | -1,25 | 119,8   | 119,8 |  |  |

Das Einbringen einer Abschirmung zwischen der Sichtlinie von Immissionsort und Arbeitsfläche (mit 10 m überstehender Länge nach links und rechts) bewirkt eine zusätzliche Schallminderung. Diese Abschirmung sollte eine Höhe von 10 m und eine flächenbezogene Masse von mindestens 12 kg/m² aufweisen und außerdem höchstens 25 m Abstand zur Trassenachse aufweisen. Bei einer solchen Umsetzung ist von einer Schalldämpfung von 5 dB auszugehen. Die Abschirmung kann auch abknickend am Rand der Arbeitsfläche ausgeführt werden und ist außerdem beim Auftreten von schädlichen Reflexionen quellseitig mit schallabsorbierendem Material auszukleiden.

Es sind zum derzeitigen Planungsstand keine weiteren gleichwertigen und geeigneten Bauverfahren bekannt, die geringere Geräuschemissionen verursachen. Kapitel 7 behandelt einen möglichen Umgang mit Überschreitungen für das Bewältigungskonzept.

#### Wasserhaltung - Ergebnisse siehe Anhang C.5

Überschreitung des Immissionsrichtwertes am Tag:

keine

Überschreitung des Immissionsrichtwertes in der Nacht:

IO 069

168847-A-3 Seite 20 von 34



→ Da bei dem Betrieb der Pumpen voraussichtlich keine Einschränkung der Arbeitszeit möglich ist, sind ggf. aktive Schallschutzmaßnahmen zu prüfen oder parallele Arbeiten an benachbarten Masten zu vermeiden.

#### Flachgründung - Herstellung Plattenfundament - Ergebnisse siehe Anhang C.6

Überschreitung des Immissionsrichtwertes Tag um

weniger als 5 dB: IO 044, 048, 050, 068, 070, 074, 076

→ Einhaltung des Immissionsrichtwertes bei Arbeitszeit von max. 8 h pro Tag.

mehr als 5 dB: IO 69

→ Einhaltung des Immissionsrichtwertes bei Ausschluss paralleler Arbeiten nahe des betroffenen Immissionsortes

#### Überschreitung des Immissionsrichtwertes in der Nacht um

weniger als 5 dB: IO 084, 085, 090, 091, 126, 130, 131, 133

→ Einhaltung des Immissionsrichtwertes bei Arbeitszeit von max. 6 h pro Nacht.

mehr als 5 dB: IO 068- 078, 127-129, 132, 134-138

→ Überschreitung bis zu 17 dB bei Arbeitszeit von max. 6 h pro Nacht.

Zusätzliche Maßnahme: Ausschluss von parallelen Arbeiten nahe der betroffenen Immissionsorte Weiterhin Überschreitungen an folgenden Immissionsorten

IO 068-077, 127-129, 136, 137

→ Überschreitung bis zu 13 dB

Bei zusätzlichem Einbringen der in "Bauphasenspezifische Maßnahmen" beschriebenen Abschirmung zwischen den betroffenen Immissionsorten und Baufläche bestehen weiterhin Überschreitungen an folgenden Immissionsorten:

IO 068-070, 073, 074, 076, 077, 127-129, 136

→ Überschreitungen bis zu 11 dB

#### Bauphasenspezifische Maßnahmen:

Das Einbringen einer Abschirmung zwischen der Sichtlinie von Immissionsort und Arbeitsfläche des Baggers/Radladers (mit 10 m überstehender Länge nach links und rechts) bewirkt eine zusätzliche Schallminderung. Die Abschirmung sollte eine Höhe von 3 m, eine flächenbezogene Masse von mindestens 12 kg/m² und außerdem höchstens 5 m Abstand zu Bagger bzw. Radlader aufweisen. Bei einer solchen Umsetzung ist von einer Schalldämpfung von 2 dB auszugehen. Die Abschirmung kann auch abknickend am Rand der Arbeitsfläche ausgeführt werden und ist außerdem beim Auftreten von schädlichen Reflexionen quellseitig mit schallabsorbierendem Material auszukleiden.

Es sind zum derzeitigen Planungsstand keine gleichwertigen und geeigneten Bauverfahren bekannt, die geringere Geräuschemissionen verursachen. Kapitel 7 behandelt einen möglichen Umgang mit Überschreitungen für das Bewältigungskonzept.

#### Tiefgründung – Rammpfahlgründung- Anhang C.7

Eine Rammpfahlgründung ist nach Auskunft des Auftraggebers lediglich an den Masten 73, 74 und 76 denkbar. Diese Maste wurden in der Berechnung separat berücksichtigt. Aufgrund der großen Entfernung zu den umliegenden schutzbedürftigen Nutzungen sind bei Rammarbeiten an diesen

168847-A-3 Seite 21 von 34



Standorten keine Überschreitungen der Immissionsrichtwerte zu erwarten. Weitere Standorte wurden nicht berücksichtigt. Es ist zu beachten, dass bei der Berechnung eine maximale Arbeitszeit von 8 Stunden am Tag berücksichtigt wurde, welche zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte nicht überschritten werden dürfen ist.

#### Tiefgründung – Bohrpfahlgründung- Anhang C.8

Überschreitung des Immissionsrichtwertes Tag um

weniger als 5 dB: IO 069, 070

→ Einhaltung des Immissionsrichtwertes bei Arbeitszeit von max. 8 h pro Tag, oder Ausschluss paralleler Arbeiten nahe der betroffenen Immissionsorte

#### Überschreitung des Immissionsrichtwertes in der Nacht:

weniger als 5 dB: IO 078, 130, 132, 134, 135, 138

→ Einhaltung des Immissionsrichtwertes bei Arbeitszeit von max. 6 h pro Nacht.

mehr als 5 dB: IO 068-077, 127-129, 136, 137

→ Überschreitung bis zu 13 dB bei Arbeitszeit von max. 6 h pro Nacht

Zusätzliche Maßnahme: Ausschluss von parallelen Arbeiten nahe der betroffenen Immissionsorte Weiterhin Überschreitungen an folgenden Immissionsorten:

IO 068-070, 074, 076, 077, 128, 136

→ Überschreitung bis zu 9 dB

#### Bauphasenspezifische Maßnahmen:

Es sind zum derzeitigen Planungsstand keine gleichwertigen und geeigneten Bauverfahren bekannt, die geringere Geräuschemissionen verursachen. Kapitel 7 behandelt einen möglichen Umgang mit Überschreitungen für das Bewältigungskonzept.

#### Errichtung/Montage – Ergebnisse siehe Anhang C.9

Überschreitung des Immissionsrichtwertes:

IO 069

- → Die Arbeitszeit wurde bereits mit max. 8 h pro Tag berücksichtigt
- → Für eine Einhaltung sind parallele Arbeiten nahe des betroffenen Immissionsorts auszuschließen.

#### Überschreitung des Immissionsrichtwertes in der Nacht um

weniger als 5 dB: IO 078, 134, 135, 138

→ Einhaltung des Immissionsrichtwertes bei Arbeitszeit von max. 6 h pro Nacht

mehr als 5 dB: IO 068-077, 127-129, 136, 137

→ Überschreitungen bis zu 11 dB bei Arbeitszeit von max. 6 h pro Nacht

Zusätzliche Maßnahme: Ausschluss von parallelen Arbeiten nahe der betroffenen Immissionsorte Weiterhin Überschreitungen an folgenden Immissionsorten:

IO 068-070, 074, 076

→ Überschreitung bis zu 8 dB

168847-A-3 Seite 22 von 34



#### Bauphasenspezifische Maßnahmen:

Es sind zum derzeitigen Planungsstand keine gleichwertigen und geeigneten Bauverfahren bekannt, die geringere Geräuschemissionen verursachen. Kapitel 7 behandelt einen möglichen Umgang mit Überschreitungen für das Bewältigungskonzept.

#### Seilzug – Ergebnisse siehe Anhang B.2

Der Seilzug besteht maßgeblich aus dem Betrieb einer Windenbremse (bzw. der schalltechnisch weniger relevanten Mastbedienungswinde) und dem Einfliegen der Leiterseile mittels Helikopter.

Die Darstellung anhand von Abstandlinien ist aufgrund der unterschiedlichen Geräuschemissionen des Helikopters bezogen auf die Länge der Abspannabschnitte nicht einheitlich darstellbar, weswegen die Ergebnisse in Form eines Schallimmissionsrasters in Anhang B.2 erfolgt.

Überschreitungen der Immissionsrichtwerte durch die Windenbremse können nur bei genauer Verortung behandelt werden, was hier nicht gegeben ist. Hier ist der Aufstellort so anzupassen, dass die Mindestabstände der Bauphase "Seildemontage" (hier werden die gleichen Geräte wie beim Seilzug eingesetzt) zu allen Wohnbebauungen unter Berücksichtigung derer Gebietseinstufung nicht unterschritten wird.

Die Schallimmissionen durch den Einflug der Leiterseile werden im Folgenden ausgewertet:

Überschreitung des Immissionsrichtwertes am Tag:

IO 001-006, 008-010, 013-016, 020, 021, 024, 025, 027, 028, 030, 033-036, 038, 040-053, 063-078, 127-129, 136, 137

→ Überschreitung bis zu 15 dB

Zusätzliche Maßnahme: Ausschluss von parallelen Arbeiten nahe der betroffenen Immissionsorte Weiterhin Überschreitungen an folgenden Immissionsorten:

IO 002-006, 008-010, 013-016, 020, 025, 027, 028, 030, 033-035, 038, 041, 042, 044, 046-052, 063-0787, 127-129, 136, 137

→ Überschreitung bis zu 15 dB

#### Überschreitung des Immissionsrichtwertes in der Nacht:

IO 066-077, 083-085, 087, 089-092, 110, 111, 117, 118, 126-138

Zusätzliche Maßnahme: Ausschluss von parallelen Arbeiten nahe der betroffenen Immissionsorte

→ Überschreitung bis zu 23 dB

Weiterhin Überschreitungen an folgenden Immissionsorten:

IO 066-077, 083-085, 087, 089-092, 117, 118, 126-138

→ Überschreitung bis zu 22 dB

#### Bauphasenspezifische Maßnahmen:

Sofern der Helikopter planerisch eingesetzt werden muss, sind zum derzeitigen Planungsstand keine gleichwertigen und geeigneten Bauverfahren bekannt, die geringere Geräuschemissionen verursachen. Kapitel 7 behandelt einen möglichen Umgang mit Überschreitungen für das Bewältigungskonzept.

168847-A-3 Seite 23 von 34



#### B) Leitungsrückbau

#### Seildemontage - Ergebnisse siehe Anhang C.10

Überschreitungen durch die Windenbremse (bzw. die schalltechnisch weniger relevante Mastbedienungswinde) können nur bei genauer Verortung behandelt werden, was hier nicht gegeben ist. Hier ist der Aufstellort so anzupassen, dass die Mindestabstände der Bauphase "Seildemontage" zu allen Wohnbebauungen unter Berücksichtigung derer Gebietseinstufung nicht unterschritten wird.

Da Rückbauarbeiten räumlich festgelegt sind und durchgeführt werden müssen, kann die Unterschreitung von Mindestabständen planerisch nicht verhindert werden.

Für diesen Fall ist zu prüfen, ob gekapselte oder besonders lärmarme Windenbremsen und Mastbedienungswinden eingesetzt werden können.

Im Folgenden wird rein informativ eine Windenbremse am Maststandort berücksichtigt und ausgewertet:

#### Überschreitung des Immissionsrichtwertes am Tag:

IO 027, 042, 043, 057, 058, 060, 084, 087, 093-098, 102, 107, 118-121

→ Überschreitungen bis zu 13 dB bei Arbeitszeit von max. 8 h pro Tag

Nach Ausschluss von parallelen Arbeiten nahe der betroffenen Immissionsorte bleiben Überschreitungen an folgenden Immissionsorten bestehen:

IO 027, 042, 043, 057, 058, 060, 084, 087, 093-098, 102, 107, 118-121

→ Überschreitungen bis zu 12 dB

#### Bauphasenspezifische Maßnahmen:

Es sind zum derzeitigen Planungsstand keine gleichwertigen und geeigneten Bauverfahren bekannt, die geringere Geräuschemissionen verursachen. Kapitel 7 behandelt einen möglichen Umgang mit Überschreitungen für das Bewältigungskonzept.

#### Mast- und Fundamentdemontage – Ergebnisse siehe Anhang C.11

Überschreitung des Immissionsrichtwertes am Tag:

IO 002-004, 007-010, 017, 018, 025-028, 031, 036-043, 045, 046, 048-066, 078-098, 100-111, 113, 115-125

→ Überschreitungen bis zu 29 dB bei Arbeitszeit bis max. 8 h pro Tag

Zusätzliche Maßnahme: Ausschluss von parallelen Arbeiten nahe der betroffenen Immissionsorte Weiterhin Überschreitungen an folgenden Immissionsorten:

IO 003, 004, 007-010, 025-028, 031, 036-038, 041-043, 045, 046, 048-051, 053-066, 078-098, 100-105, 107-111,113, 115-125

→ Überschreitungen bis zu 29 dB

Bei zusätzlichem Einbringen der in "Bauphasenspezifische Maßnahmen" beschriebenen Abschirmung zwischen den betroffenen Immissionsorten und Baufläche bestehen weiterhin Überschreitungen an folgenden Immissionsorten:

IO 003, 007-010, 025-028, 031, 036-038, 041-043, 045, 046, 048-051, 053, 054, 056-063, 065, 078-085, 087, 088, 092-098, 100-103, 105, 107-109, 115-123

→ Überschreitung bis zu 27 dB

168847-A-3 Seite 24 von 34



#### Bauphasenspezifische Maßnahmen:

Das Einbringen einer Abschirmung zwischen der Sichtlinie von Immissionsort und Arbeitsfläche des Baggers/Radladers (mit 10 m überstehender Länge nach links und rechts) bewirkt eine zusätzliche Schallminderung. Die Abschirmung sollte eine Höhe von 3 m, eine flächenbezogene Masse von mindestens 12 kg/m² und außerdem höchstens 5 m Abstand zu Bagger bzw. Radlader aufweisen. Bei einer solchen Umsetzung ist von einer Schalldämpfung von 2 dB auszugehen. Die Abschirmung kann auch abknickend am Rand der Arbeitsfläche ausgeführt werden und ist außerdem beim Auftreten von schädlichen Reflexionen quellseitig mit schallabsorbierendem Material auszukleiden.

Es sind zum derzeitigen Planungsstand keine gleichwertigen und geeigneten Bauverfahren bekannt, die geringere Geräuschemissionen verursachen. Kapitel 7 behandelt einen möglichen Umgang mit Überschreitungen für das Bewältigungskonzept.

#### Nachtarbeiten während der Rückbauarbeiten

An zwei Standorten sind nach Aussage des Auftraggebers Nachtarbeiten möglich. Hierbei handelt es sich um den Bereich um Mast 42 sowie Mast 67 des Rückbauabschnitts. Eine Einhaltung der Immissionsrichtwerte im Beurteilungszeitraum Nacht ist aufgrund der Nähe zu den Immissionsorten nicht möglich. Ein Ausschluss paralleler Arbeiten hat durch die räumliche Distanz keine Auswirkungen. Eine Einschränkung der nächtlichen Arbeitszeit ist aufgrund der notwendigen Sperrung der Autobahn bzw. Bahntrasse nicht sinnvoll.

Bei der **Seildemontage** ist der Aufstellort der Windenbremse so anzupassen, dass die Mindestabstände der Bauphase "Seildemontage" zu allen Wohnbebauungen unter Berücksichtigung derer Gebietseinstufung nicht unterschritten wird. In der Nacht sind das im Speziellen ein Abstand von 396 m zu Reinen Wohngebieten, 236 m zu Allgemeinen Wohngebieten und 142 m zu Mischgebieten.

Bei einer Berücksichtigung der Windenbremse (bzw. der schalltechnisch weniger relevanten Mastbedienungswinde) am Maststandort sind an Immissionsorten IO 80-82, 100 und 101, bei Ausschluss paralleler Arbeiten, Überschreitungen von bis zu 12 dB zu erwarten. Diese Überschreitungen sind als rein informativ anzusehen, da eine genaue Verortung nicht gegeben ist.

Für diesen Fall ist zu prüfen, ob gekapselte oder besonders lärmarme Windenbremsen und Mastbedienungswinden eingesetzt werden können.

Bei der **Mast- und Fundamentdemontage** sind an Immissionsorten IO 078-086, 99-101 bei Ausschluss paralleler Arbeiten, Überschreitungen bis zu 30 dB zu erwarten.

Durch die in "Mast- und Fundamentdemontage" beschriebene Abschirmung, sind an IO 079-084 und 099-101 Überschreitungen der Immissionsrichtwerte bis zu 28 dB zu erwarten.

Da Rückbauarbeiten räumlich festgelegt sind und durchgeführt werden müssen, kann die Unterschreitung von Mindestabständen bzw. Überschreitung von Immissionsrichtwerten planerisch nicht verhindert werden.

#### C) Kabelübergabeanlagen

Die Bauarbeiten an den Kabelübergabeanlagen finden an zwei festen Standorten KA-WOLK im Westen und KA-KATW im Osten des Nürnberger Stadtteils Katzwang statt. Überwiegend treten in den unterschiedlichen Bauabschnitten ähnliche Geräuschimmissionen auf. In folgenden Bereichen wurden Überschreitungen ermittelt:

#### Fällung/Rodung

Überschreitung des Immissionsrichtwertes am Tag um:

168847-A-3 Seite 25 von 34



weniger als 5 dB: IO 051, 065, 066

→ Einhaltung des Immissionsrichtwertes bei Arbeitszeit von max. 8 h pro Tag.

mehr als 5 dB: IO 050

→ Überschreitungen bis zu 2 dB bei Arbeitszeit von max. 8 h pro Tag

Nach Berücksichtigung der in Tabelle 7 dargestellten Maßnahmen an KA-WOLK werden die Richtwerte an allen Immissionsorten eingehalten

#### Bauphasenspezifische Maßnahmen:

Es werden die in Tabelle 7 dargestellten lauteren Maschinen ("Ohne Maßnahme") gegen leisere ("Maßnahme") ausgetauscht.

Tabelle 7 Übersicht der Maßnahmen für Fällungen/Rodungen

| Maschine                                     | LWAT    | Anzahl | Zeitanteil | Zeitkorrektur |       | Lwatr   |       |  |  |
|--|---------|--------|------------|---------------|-------|---------|-------|--|--|
|  |         |        |            | Tag           | Nacht | Tag     | Nacht |  |  |
| -  | [dB(A)] | -      |            | [dB]          |       | [dB(A)] |       |  |  |
| Ohne Maßnahme                                |         |        |            |               |       |         |       |  |  |
| Wurzelstockfräse                             | 118,0   | 1      | 80%        | -0,97         | -0,97 | 117,0   | 117,0 |  |  |
| Kettensäge                                   | 108,0   | 2      | 80%        | -0,97         | -0,97 | 110,0   | 110,0 |  |  |
| Maßnahme                                     |         |        |            |               |       |         |       |  |  |
| Kettenbagger mit Wurzelratte oder Wurzelsäge | 109,0   | 1      | 80%        | -0,97         | -0,97 | 108,0   | 108,0 |  |  |
| Akku-Kettensäge                              | 103,0   | 2      | 80%        | -0,97         | -0,97 | 107,0   | 107,0 |  |  |

Es sind zum derzeitigen Planungsstand keine weiteren gleichwertigen und geeigneten Bauverfahren bekannt, die geringere Geräuschemissionen verursachen. Kapitel 7 behandelt einen möglichen Umgang mit Überschreitungen für das Bewältigungskonzept.

Sofern an den betroffenen Standorten keine Gehölzarbeiten durchgeführt werden, sind die Überschreitungen hinfällig.

#### Geländevorbereitung

Überschreitung des Immissionsrichtwertes am Tag um:

weniger als 5 dB: IO 051, 065

→ Einhaltung des Immissionsrichtwertes bei Arbeitszeit von max. 8 h pro Tag.

mehr als 5 dB: IO 050, 066

→ Überschreitungen bis zu 4 dB bei Arbeitszeit von max. 8 h pro Tag

#### Bauphasenspezifische Maßnahmen:

Es sind zum derzeitigen Planungsstand keine weiteren gleichwertigen und geeigneten Bauverfahren bekannt, die geringere Geräuschemissionen verursachen. Kapitel 7 behandelt einen möglichen Umgang mit Überschreitungen für das Bewältigungskonzept.

#### Anlagenbau Teil 1

Überschreitung des Immissionsrichtwertes am Tag um:

168847-A-3 Seite 26 von 34

Gesellschaft für Akustik, Messungen und Technische Planungen Amtlich bekanntgegebene Messstelle nach §§ 26, 29b BlmSchG Steller Straße 4, 30916 Isernhagen, Tel. 05136 - 87 86 20 0, Fax 87 86 20 29

Schalltechnisches Gutachten im Zuge der Baumaßnahmen (Ersatzneubau und Rückbau) der Ltg.-Abschnitt A-West Raitersaich\_West – Ludersheim\_West, LH-07-B170

weniger als 5 dB: IO 064

→ Einhaltung des Immissionsrichtwertes bei Arbeitszeit von max. 8 h pro Tag.

mehr als 5 dB: IO 050, 051, 065, 066

→ Überschreitungen bis zu 8 dB bei Arbeitszeit von max. 8 h pro Tag

#### Bauphasenspezifische Maßnahmen:

Es sind zum derzeitigen Planungsstand keine weiteren gleichwertigen und geeigneten Bauverfahren bekannt, die geringere Geräuschemissionen verursachen. Kapitel 7 behandelt einen möglichen Umgang mit Überschreitungen für das Bewältigungskonzept.

#### Anlagenbau Teil 2

Überschreitung des Immissionsrichtwertes am Tag um:

weniger als 5 dB: IO 051, 065

→ Einhaltung des Immissionsrichtwertes bei Arbeitszeit von max. 8 h pro Tag.

mehr als 5 dB: IO 050, 066

→ Überschreitungen bis zu 4 dB bei Arbeitszeit von max. 8 h pro Tag

#### Bauphasenspezifische Maßnahmen:

Es sind zum derzeitigen Planungsstand keine weiteren gleichwertigen und geeigneten Bauverfahren bekannt, die geringere Geräuschemissionen verursachen. Kapitel 7 behandelt einen möglichen Umgang mit Überschreitungen für das Bewältigungskonzept.

#### Grundwasserabsenkung

Überschreitung des Immissionsrichtwertes am Tag:

keine

Überschreitung des Immissionsrichtwertes in der Nacht:

keine

Bauphasenspezifische Maßnahmen:

keine

#### Stahlmontage

Überschreitung des Immissionsrichtwertes am Tag um:

weniger als 5 dB: IO 051, 065

→ Einhaltung des Immissionsrichtwertes bei Arbeitszeit von max. 8 h pro Tag.

mehr als 5 dB: IO 050, 066

→ Überschreitungen bis zu 4 dB bei Arbeitszeit von max. 8 h pro Tag

Bauphasenspezifische Maßnahmen:

168847-A-3 Seite 27 von 34



Es sind zum derzeitigen Planungsstand keine gleichwertigen und geeigneten Bauverfahren bekannt, die geringere Geräuschemissionen verursachen. Kapitel 7 behandelt einen möglichen Umgang mit Überschreitungen für das Bewältigungskonzept.

#### **Anbindung an Freileitung**

Überschreitung des Immissionsrichtwertes am Tag um:

weniger als 5 dB: IO 051, 065

→ Einhaltung des Immissionsrichtwertes bei Arbeitszeit von max. 8 h pro Tag.

mehr als 5 dB: IO 050, 066

→ Überschreitungen bis zu 4 dB bei Arbeitszeit von max. 8 h pro Tag

#### Bauphasenspezifische Maßnahmen:

Es sind zum derzeitigen Planungsstand keine gleichwertigen und geeigneten Bauverfahren bekannt, die geringere Geräuschemissionen verursachen. Kapitel 7 behandelt einen möglichen Umgang mit Überschreitungen für das Bewältigungskonzept.

#### Asphaltierung der Zufahrt

Überschreitung des Immissionsrichtwertes am Tag:

keine

#### Gleichzeitigkeit von Arbeiten im Bereich der KÜA

Die Bauarbeiten an den Kabelübergabeanlagen können zeitlich mit Arbeiten zum Leitungsneubau an Mast 44 (erster Mast westlich der KA-WOLK) und 45 (erster Mast östlich der KA-KATW) zusammenfallen. Die resultierenden Beurteilungspegel für die jeweiligen Kombinationen gleichzeitiger Bauphasen sind für die nächstgelegenen Immissionsorte 50 in Tabelle 8 und 66 in Tabelle 9 dargestellt. Sofern Einhaltungen bzw. Überschreitungen der Richtwerte bereits durch die Betrachtung der einzelnen Bauphasen in diesem Kapitel berücksichtigt wurden und sich durch die Gleichzeitigkeit keine Änderung ergibt, werden diese hier nicht erwähnt. Die ausgeführten Empfehlungen bleiben davon unberührt. Es wird folglich nur aufgeführt, wenn durch die gleichzeitigen Arbeiten der Richtwert überschritten wird oder wenn die oben empfohlenen Maßnahmen in Bezug auf die Betrachtung der einzelnen Bauphasen nicht mehr ausreichen

Durch gleichzeitige Arbeiten ergibt sich zusätzlich bei IO 50 bei gleichzeitiger Bohrpfahlgründung an Mast 44 und Asphaltierung der Zufahrt bei der KÜA Wolkersdorf eine Überschreitung des Richtwertes um 1 dB. Bei Gleichzeitigkeit dieser Arbeiten würde eine Beschränkung der Arbeiten auf 8 Stunden zur Einhaltung des Richtwertes führen.

Bei IO 66 findet sich eine höhere Richtwertüberschreitung, bei gleichzeitigem Spundwandverbau an Mast 45 und Fällungsarbeiten an der KÜA Katzwang, welche nun mehr als 5 dB beträgt. Hier führt eine Beschränkung der Arbeitszeit auf 8 Stunden nicht mehr zu einer Einhaltung des Immissionsrichtwertes, weswegen zusätzlich die in Tabelle 7 beschriebenen Maßnahmen für die Gehölzarbeiten berücksichtigt werden müssen.

168847-A-3 Seite 28 von 34



#### Tabelle 8

Auflistung der Beurteilungspegel in dB(A) für die jeweiligen parallelen Bauarbeiten nach Bauphasen des Neubaus und der Kabelübergabeanlage für den maßgeblichen Immissionsort 50 (Reines Wohngebiet) bei der Kabelübergabeanlage Wolkersdorf. Beim Leitungsbau sind hier keine Gehölzarbeiten nötig

| IO 50 (WR)          |                           | Leitungsneubau |                     |                     |                      |                    |                       |                        |                 |         |
|---------------------|---------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|---------|
|                     |                           |                | Leichter<br>Wegebau | Schwerer<br>Wegebau | Spundwand-<br>verbau | Wasser-<br>haltung | Platten-<br>fundament | Bohrpfahl-<br>gründung | Montage<br>Mast | Seilzug |
|                     |                           | Pegel          | 44                  | 52                  | 57                   | 31                 | 52                    | 48                     | 47              | 65      |
| age                 | Fällungen                 | 57             | 57                  | 58                  | 60                   | 57                 | 58                    | 57                     | 57              | 66      |
| Kabelübergabeanlage | Gelände-<br>vorbereitung  | 59             | 59                  | 60                  | 61                   | 59                 | 60                    | 59                     | 59              | 66      |
|                     | Anlagebau Teil 1          | 64             | 64                  | 64                  | 64                   | 64                 | 64                    | 64                     | 64              | 68      |
|                     | Wasserhaltung             | 34             | 44                  | 52                  | 57                   | 35                 | 52                    | 48                     | 47              | 65      |
| Kabe                | Anlagenbau Teil 2         | 59             | 59                  | 60                  | 61                   | 59                 | 60                    | 59                     | 59              | 66      |
| Bauphasen k         | Stahlmontage              | 59             | 59                  | 59                  | 61                   | 59                 | 60                    | 59                     | 59              | 66      |
|                     | Anbindung<br>Freileitung  | 59             | 59                  | 60                  | 61                   | 59                 | 60                    | 59                     | 59              | 66      |
|                     | Asphaltierung der Zufahrt | 48             | 49                  | 53                  | 58                   | 48                 | 53                    | 51                     | 50              | 65      |

Tabelle 9 Auflistung der Beurteilungspegel in dB(A) für die jeweiligen parallelen Bauarbeiten nach Bauphasen des Neubaus und der Kabelübergabeanlage für den maßgeblichen Immissionsort 66 (Allgemeines Wohngebiet) bei der Kabelübergabeanlage Katzwang. Hier sind im Mastneubau voraussichtlich keine Wegebau- oder Gehölzarbeiten nötig.

|                               |                           | Leitungsneubau |                      |                    |                       |                        |                 |         |  |  |
|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|---------|--|--|
| IO 66 (WA)                    |                           |                | Spundwand-<br>verbau | Wasser-<br>haltung | Platten-<br>fundament | Bohrpfahl-<br>gründung | Montage<br>Mast | Seilzug |  |  |
| Bauphasen Kabelübergabeanlage |                           | Pegel          | 58                   | 32                 | 53                    | 49                     | 47              | 66      |  |  |
|                               | Fällungen                 | 59             | 62                   | 59                 | 60                    | 60                     | 60              | 67      |  |  |
|                               | Gelände-<br>vorbereitung  | 61             | 63                   | 61                 | 62                    | 61                     | 61              | 67      |  |  |
|                               | Anlagebau Teil 1          | 66             | 67                   | 66                 | 66                    | 66                     | 66              | 69      |  |  |
|                               | Wasserhaltung             | 36             | 58                   | 38                 | 53                    | 49                     | 48              | 66      |  |  |
|                               | Anlagenbau Teil<br>2      | 62             | 63                   | 62                 | 62                    | 62                     | 62              | 67      |  |  |
|                               | Stahlmontage              | 61             | 63                   | 61                 | 62                    | 62                     | 62              | 67      |  |  |
|                               | Anbindung<br>Freileitung  | 61             | 63                   | 61                 | 62                    | 62                     | 61              | 67      |  |  |
|                               | Asphaltierung der Zufahrt | 50             | 59                   | 50                 | 55                    | 53                     | 52              | 66      |  |  |

Im Bereich des Erdkabelabschnitts, welcher in diesem Gutachten nicht betrachtet wird, sind gleichzeitige Arbeiten an den Kabelübergabeanlagen laut Aussage des Auftraggebers möglich. Die hier

168847-A-3 Seite 29 von 34



ermittelten Immissionsorte, welche sich innerhalb der Mindestabstände zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte befinden, werden auch durch die Arbeiten an den Erdkabelabschnitten beeinflusst. Bei der Auslegung der Maßnahmen sind dementsprechend beide Baustellenabläufe zu berücksichtigen. Detaillierte Maßnahmen sollten anhand der tatsächlichen Baustellenplanung erfolgen.

#### D) Provisorien

An insgesamt sechs Standorten ist im Zuge der Baumaßnahmen die Errichtung von Provisorien vorgesehen. An fünf der Standorte sind durch die Bauarbeiten keine Überschreitungen der Immissionsrichtwerte zu erwarten (siehe Anhang C.20). Am Mast 34 bzw. Immissionsort 102 ist aufgrund der Nähe zwischen Wohnnutzung und Baustelle ein Beurteilungspegel von 68 dB(A) und damit eine Überschreitung des Immissionsrichtwertes für ein Allgemeines Wohngebiet festgestellt worden.

Auch durch eine Einschränkung der Arbeitszeit an diesem Standort auf maximal 8 Stunden am Tag kann keine Einhaltung des Immissionsrichtwertes (auch nicht für ein Mischgebiet) erreicht werden. Sofern die Einhaltung des Immissionsrichtwertes für ein Allgemeines Wohngebiet angestrebt wird, ist die Errichtung von temporären Lärmschutzwänden möglich. Hierbei ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die Wand so hoch sein muss, dass die Sichtverbindung zwischen Immissionsort und Baustelle unterbrochen wird. Ggf. kann durch eine sinnvolle Anordnung der Baumaschinen ebenfalls eine Reduzierung der Geräuschimmissionen erreicht werden.

#### 6.3 Kurzzeitige Geräuschspitzen

Ein Maximalpegel darf gemäß Nr. 3.1.3 der AVV Baulärm den nächtlichen Immissionsrichtwert um bis zu 20 dB(A) überschreiten. Bei den hier betrachteten Baugeräte ist besonders während des Einsatzes der Ramme bei der Rammpfahlgründung von relevanten Geräuschspitzen auszugehen. Für die Ramme wird entsprechend den Erkenntnissen aus von Literaturdaten [10] von einem Maximalpegel ausgegangen, welcher ca. 10 dB(A) über dem Dauerschallleistungspegel LwA liegt. Daraus folgt, dass bei einer Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch in Bezug auf kurzzeitige Geräuschspitzen keine Überschreitungen zu erwarten sind. Sofern der Beurteilungspegel über dem Immissionsrichtwert liegt, ist auch in Bezug auf kurzzeitige Geräuschspitzen von einer Überschreitung auszugehen. Eine detaillierte Berechnung entfällt.

#### 6.4 Qualität der Prognose

Durch die räumliche Distanz von mehr als 100 m zwischen Geräuschquellen und Immissionsorten ergibt sich gemäß DIN ISO 9613-2 [5] eine Genauigkeit der Ausbreitungsrechnung von ±3 dB.

#### 7 Hinweise zu Schallschutzmaßnahmen

Es werden bei der Berechnung folgende Schallschutzmaßnahmen vorausgesetzt:

- Zur Vermeidung von Quietsch- und Klappergeräuschen sind gewartete und geräuscharme Baumaschinen einzusetzen die dem Stand der Technik entsprechen
- Hammerkörper des Meißelbaggers ist mit schalldämmendem Gehäuse auszuführen
- Kommunikation soll durch Handzeichen oder Funkgeräte organisiert werden
- (Auf-)schlagen metallischer Objekte ist zu vermeiden

168847-A-3 Seite 30 von 34



- Lärmintensive Baumaschinen sind in möglichst weitem Abstand zu schutzbedürftigen Nutzungen aufzustellen
- Vermeidbarer Leerlauf ist durch automatische Abschalteinrichtung oder Personal zu unterbinden
- Baumaschinen müssen mindestens den schalltechnischen Anforderungen nach 32.
   Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes entsprechen

Dies setzt voraus, dass Baumaschinen, welche dem Stand der Technik entsprechen, unter realen Baubedingungen einsetzbar sind. Das kann nicht garantiert werden, da beispielsweise nicht für alle Baumaschinen Modellvarianten mit Umweltzeichen RAL-ZU- 53 "Blauer Engel" oder eine andere dem entsprechende Zertifizierung existiert.

Den Ausführungen in Kapitel 6 ist zu entnehmen, dass bei verschiedenen Baustellenarbeiten Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm nicht auszuschließen sind. Mögliche Maßnahmen im Bereich der betroffenen Immissionsorte können je Bauphase Kapitel 6 entnommen werden.

Bei den dargestellten Maßnahmen ist die Verhältnismäßigkeit zwischen tatsächlichem Schutz und betrieblichem Aufwand sowie der Funktionsfähigkeit der Baustelle abzuwägen. Bei Maßnahmen wie Schallschutzwänden ist zusätzlich zu beachten, dass auch deren Herstellung zu schädlichen Schallemissionen führen kann.

Prinzipiell ist zu beachten, dass eine genaue Auslegung von Schallschutzmaßnahmen zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich ist, da der genaue Bauablauf erst bei der Ausschreibung der Bauarbeiten festgelegt wird.

Für die Abwägung der dargestellten Maßnahmen können folgende Abwägungskriterien herangezogen werden:

- Öffentliches Interesse des Stromtrassenbaus
- Dauer über welche signifikante Geräuscheinwirkungen an den schutzbedürftigen Nutzungen zu erwarten sind
- Baudauer und Baukosten sowie Schallemissionen für Errinchtung, Betrieb und Rückbau temporärer Schallschutzwände

Unserer Einschätzung nach ist die Verhältnismäßigkeit von Lärmschutzwänden bei wandernden Baustellen wie den bauvorbereitenden Bauphasen nicht gegeben.

Bezüglich der Einschränkung der Arbeitszeit ist außerdem anzumerken, dass die Gesamtarbeitszeit an einem Standort insgesamt effektiv nicht verkürzt wird, sondern sich lediglich auf mehrere Tage verteilt. Die gesamte Lärmdosis bleibt für die Betroffenen damit gleich. Eine Einschränkung der Arbeitszeit auf maximal 2,5 Stunden pro Tag ist aus schalltechnischer Sicht demnach nicht zielführend.

Gemäß Nr. 5.2.2 der AVV Baulärm kann von der Stilllegung einer Baumaschine trotz Überschreitung der Immissionsrichtwerte abgesehen werden, wenn die Bauarbeiten

- 1. zur Verhütung oder Beseitigung eines Notstandes oder zur Abwehr sonstiger Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung oder
- 2. im öffentlichen Interesse

dringend erforderlich sind und die Bauarbeiten ohne die Überschreitung der Immissionsrichtwerte nicht oder nicht rechtzeitig durchgeführt werden können.

168847-A-3 Seite 31 von 34



Da es sich bei dem hier beantragten Vorhaben um ein Vorhaben im überragenden öffentlichen Interesse handelt, kann das zweite der angeführten Kriterien als erfüllt angesehen werden, sodass eine Stilllegung der Baustelle auch bei Richtwertüberschreitungen nicht in Betracht kommt. Dies entbindet den Bauherrn nicht von der Verpflichtung, zumutbare Lärmschutzmaßnahmen zu ergreifen, soweit eine Umsetzung technisch möglich ist.

Sofern die genannten Maßnahmen zur Lärmminderung nicht umsetzbar sind, sollten die Anwohner an den identifizierten Konfliktstellen vorab über die Bauarbeiten informiert werden. Um die Akzeptanz zu erhöhen, sollte die Anwohnerinformation Angaben zum Bauablauf mit möglichst genauen Zeitangaben enthalten. Außerdem sollten die im Vorfeld getroffenen Maßnahmen zur Schallreduzierung dargestellt werden und unvermeidbare Lärmbelästigungen erläutert werden.

Es ist anzumerken, dass bei einer Einhaltung der Immissionsrichtwerte für Mischgebiete gesunde Wohn- und Schlafverhältnisse gegeben sind, da Wohnen in Mischgebieten allgemein zulässig ist. Eine besondere Notwendigkeit zur Umsetzung der vorgenannten Maßnahmen für die Sicherstellung des Gesundheitsschutzes (Einhaltung der Immissionsrichtwerte) in Wohngebieten besteht unserer Einschätzung nach daher nicht, falls andere Aspekte (z.B. eine Verlängerung der Bauzeiten) dem entgegenstehen. An Standorten mit Überschreitungen der Immissionsrichtwerte sind parallele Arbeiten an mehreren Masten zu vermeiden.

#### 8 Zusammenfassung

Für die Bauarbeiten bei der Errichtung der Ltg.-Abschnitt A-West Raitersaich\_West - Ludersheim\_West, LH-07-B170 Juraleitung Raitersaich-Altheim wurde im Auftrag der *K2 Engineering GmbH* ein Baulärmgutachten nach den Vorgaben der AVV Baulärm erstellt.

Es wurden alle zum aktuellen Zeitpunkt bekannten Arbeitsphasen berücksichtigt und beurteilt. Bei verschiedenen Bauphasen (insbesondere im Bereich des Rückbauabschnitts aufgrund der Nähe zu Wohngebieten) wurden Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm festgestellt.

Zum Umgang mit den Überschreitungen sind verschiedene Maßnahmen für die betroffenen Immissionsorte der einzelnen Bauphasen in Kapitel 6 dargestellt. Der Umgang mit den vorgeschlagenen Maßnahmen und mit Überschreitungen wird in Kapitel 7 diskutiert. Um eine Einhaltung der Immissionsrichtwerte zu erreichen, sind diese Maßnahmen im Zuge der Bauausführungsplanung anhand der tatsächlichen Maschinen und Bauabläufe zu prüfen.

Da aktuell noch keine detaillierten Angaben zu den Bauverfahren vorliegen, können lediglich Maßnahmen empfohlen werden, die eine Reduzierung der Geräuschimmissionen entsprechend dem Stand der Technik prinzipiell ermöglichen.

Grundsätzlich kann von einer Stilllegung der Baumaßnahmen auch bei Überschreitung der Immissionsrichtwerte abgesehen werden, sofern alle möglichen Lärmschutzmaßnahmen berücksichtigt und umgesetzt werden, da das Vorhaben im überragenden öffentlichen Interesse liegt.

#### 9 Quellen

- [1] Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBI. I S.1274; 2021 | S.123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Februar 2025 (BGBI. 2025 I Nr. 58)
- [2] Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm Geräuschimmissionen, AVV-Baulärm vom 19. August 1970 (Beilage zum BAnz Nr. 160 vom 1. September 1970)

168847-A-3 Seite 32 von 34



- [3] Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)
- [4] Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 176)
- [5] DIN ISO 9613-2: 1999-10 Akustik Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren (ISO 9613-2:1996), Beuth Verlag
- [6] Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen von Anlagen zur Abfallbehandlung und -verwertung sowie Kläranlagen, Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG) Heft 1, Wiesbaden 2002
- [7] Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen von Baumaschinen, Umwelt und Geologie, Lärmschutz in Hessen, Heft 2, Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (Hrsg.), Wiesbaden 2004
- [8] Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche insbesondere von Verbrauchermärkten, Umwelt und Geologie, Lärmschutz in Hessen, Heft 3, Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (Hrsg.), Wiesbaden 2005
- [9] Abschlussbericht Gemeinsame AG BMK/UMK zu Zielkonflikten zwischen Innenentwicklung und Immissionsschutz (Lärm und Gerüche), Stand 24.09.2020
- [10] Hinweise für die Berücksichtigung des Faktors "lärmintensive Baugeräte" im Rahmen von Planfeststellungsverfahren beim Wasserbau, Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz Berlin 09/2002
- [11]DIN 45684-1: 2013-07 Akustik Ermittlung von Fluggeräuschimmissionen an Landeplätzen Teil 1: Berechnungsverfahren, Beuth Verlag

#### 10 Anhang

- A) Berechnungsergebnisse Musterbaustellen
- B) Berechnungsergebnisse Ausbreitungsrechnung der maßgeblichen Bauabschnitte für den Neu- und Rückbauabschnitt
- C) Übersicht der Abstandsbereiche für alle Bauphasen
- D) Übersicht des Berechnungsmodells Immissionsorte sowie Einteilung der Abschnitte entlang der Trasse

168847-A-3 Seite 33 von 34

Gesellschaft für Akustik, Messungen und Technische Planungen Amtlich bekanntgegebene Messstelle nach §§ 26, 29b BImSchG Steller Straße 4, 30916 Isernhagen, Tel. 05136 - 87 86 20 0, Fax 87 86 20 29

Schalltechnisches Gutachten im Zuge der Baumaßnahmen (Ersatzneubau und Rückbau) der Ltg.-Abschnitt A-West Raitersaich\_West – Ludersheim\_West, LH-07-B170

AMT Ingenieurgesellschaft mbH

Isernhagen, 23.07.2025

Projektbearbeitung

M.Sc. M. Deckert (Projektbearbeitung)

Qualitätssicherung

AA

AMT Ingenieurgesellschaft mbH


Amtlich bekanntgegebene Messstelle nach §§ 26, 29b BImSchG Gesellschaft für Akustik, Messungen und technische <u>Planungen</u>.


D-30916 Isernhagen, Steller Str. 4, Tel. 05136 87 86 20-0, properties. Löhrke


(stelly. Fachlich Verantwortliche)


Dieses Gutachten ist ausschließlich in der unterschriebenen Originalfassung gültig.


168847-A-3 Seite 34 von 34




















































































































































## **Anhang D**

## Übersicht der Immissionsorte

| Dersicht der immissionsorte         | Nr.    | Nutzungs | Höhe  | Koordinaten (EPSG:4647) |            | Höchste    |
|-------------------------------------|--------|----------|-------|-------------------------|------------|------------|
| Adresse / Geschoss / Fassade        |        | -art     | Tione |                         |            | Über-      |
|                                     |        | Gebiet   |       | Х                       | Y          | schreitung |
| -                                   | •      | •        | (m)   | (m)                     | (m)        | (dB(A))    |
| Hollerstauden 6 OG 2 O              | IO 001 | WA       | 7,6   | 32632943,4              | 5472686,77 | 10         |
| Böbelshof 2 OG 2 S                  | IO 002 | MI       | 7,6   | 32633892,6              | 5472401,63 | 15         |
| An der Eisenbahn 6 OG 1 N           | IO 003 | MI       | 4,8   | 32634274,2              | 5471986,09 | 11         |
| An der Eisenbahn 5 OG 1 N           | IO 004 | MI       | 4,8   | 32634246,8              | 5471978,43 | 8          |
| Villenweg 12 OG 1 N                 | IO 005 | MI       | 4,8   | 32634606,8              | 5472126,73 | 12         |
| Sandbuck 9 OG 1 N                   | IO 006 | MI       | 4,8   | 32634404                | 5472224,84 | 14         |
| Villenweg 10 OG 3 S                 | IO 007 | MI       | 4     | 32634583,4              | 5472101,18 | 9          |
| Villenweg 7 EG N                    | IO 008 | MI       | 2     | 32634513,9              | 5471969,9  | 14         |
| Weinstraße 7 OG 1 N                 | IO 009 | MI       | 4,8   | 32634816,5              | 5471820,59 | 13         |
| Schwalbenstraße 5A OG 1 W           | IO 010 | WA       | 4,8   | 32633996,6              | 5471071,68 | 18         |
| Wendsdorfer Weg 18 EG N             | IO 011 | WA       | 2     | 32633170,4              | 5470394,61 | -1         |
| Wendsdorfer Weg 6 OG 2 N            | IO 012 | WA       | 7,6   | 32633368,2              | 5470358,02 | 0          |
| Am Wasserturm 64 OG 2 N             | IO 013 | WA       | 7,6   | 32636465,6              | 5470172,47 | 11         |
| Am Wasserturm 55 OG 1 N             | IO 014 | WA       | 4,8   | 32636597,3              | 5470139,41 | 11         |
| Am Hang 7a OG 2 N                   | IO 015 | WA       | 7,6   | 32636958                | 5470087,15 | 14         |
| Hohe Sandleite 4 OG 1               | IO 016 | WA       | 4,8   | 32637247,6              | 5469609,77 | 6          |
| Trettendorfer Hauptstraße 2 OG 1 S  | IO 017 | MI       | 7,6   | 32637070,2              | 5471050,91 | 7          |
| Trettendorfer Hauptstraße 2c OG 2 S | IO 018 | MI       | 7,6   | 32637160                | 5471023,85 | 5          |
| Am Faberswald 12 OG 2 SW            | IO 019 | MI       | 7,6   | 32638558                | 5471392,5  | 3          |
| Ortsstraße 29 OG 1 N                | IO 020 | MI       | 4,8   | 32638625,9              | 5469928    | 10         |
| Am Kohlschlag 4a OG 2               | IO 021 | MI       | 7,6   | 32638818,1              | 5469758,99 | 7          |
| Defersdorfer Weg 3 OG 1 S           | IO 022 | MI       | 4,8   | 32639673                | 5470561    | 6          |
| Schwabacher Straße 20 OG 2 S        | IO 023 | MD       | 7,6   | 32640429,6              | 5471073,1  | -1         |
| Eichenweg 3 OG 1 N                  | IO 024 | MI       | 4,8   | 32641104,4              | 5469043,01 | 4          |
| Leitelshofer Straße 17 OG 2 SW      | IO 025 | WA       | 4,8   | 32641203,9              | 5470027,95 | 12         |
| Leitelshofer Straße 17 OG 2 SO      | IO 026 | WA       | 4,8   | 32641215,9              | 5470029,28 | 6          |
| Hopfenweg 30a OG 1 S                | IO 027 | WA       | 4,8   | 32641630,1              | 5469868,18 | 26         |
| Brandweg 9 OG 1 S                   | IO 028 | WA       | 4,8   | 32641810,9              | 5469931,21 | 10         |
| Hengdorf 30 OG 3 S                  | IO 029 | WA       | 10,4  | 32642790,8              | 5470568,8  | 4          |
| Am Wintergraben 9 OG 2 SW           | IO 030 | WA       | 7,6   | 32643553,5              | 5470095,87 | 9          |
| Oberbaimbach 11 OG 1 W              | IO 031 | MI       | 4,8   | 32644269,8              | 5469264,65 | 12         |
| Oberbaimbach 3 OG 1 N               | IO 032 | MI       | 4,8   | 32644526,7              | 5469038,2  | -1         |
| Oberbaimbach 14 OG 1 W              | IO 033 | MI       | 4,8   | 32644427,4              | 5468885,12 | 12         |
| Oberbaimbach 14 OG 1 S              | IO 034 | MI       | 4,8   | 32644441,3              | 5468880,97 | 12         |

168847-A-3 – Anhang D Seite 3 von 6



|                                    | Nr.    | Nutzungs | Höhe | Koordinaton             | Höchste<br>Über- |            |
|------------------------------------|--------|----------|------|-------------------------|------------------|------------|
| Adresse / Geschoss / Fassade       |        | -art     | Hone | Koordinaten (EPSG:4647) |                  |            |
|                                    |        | Gebiet   |      | Х                       | Υ                | schreitung |
| -                                  | -      | -        | (m)  | (m)                     | (m)              | (dB(A))    |
| Oberbaimbach 8a OG 1 N             | IO 035 | MI       | 4,8  | 32644801,3              | 5468838,83       | 11         |
| Oberbaimbach 18 OG 1 O             | IO 036 | MI       | 4,8  | 32644948,9              | 5468906,79       | 8          |
| Oberbaimbach 9a OG 3 N             | IO 037 | MI       | 10,4 | 32644764,2              | 5468957,04       | 9          |
| Unterbaimbach 1 OG 1 S             | IO 038 | MI       | 4,8  | 32645095,9              | 5469065,46       | 7          |
| Unterbaimbach 5 OG 2 S             | IO 039 | MI       | 7,6  | 32645259,7              | 5469104,44       | 7          |
| Efeuweg 38 OG 2 S                  | IO 040 | WA       | 7,6  | 32645739,2              | 5469116,3        | 14         |
| Am Pfaffensteig 31b OG 1 W         | IO 041 | WA       | 4,8  | 32645943,7              | 5468888,23       | 13         |
| Am Pfaffensteig 31b EG S           | IO 042 | WA       | 2    | 32645963,5              | 5468886,03       | 25         |
| Am Pfaffensteig 31b OG 1 O         | IO 043 | WA       | 4,8  | 32645967,2              | 5468892,45       | 24         |
| Kleingarten Schwabach EG N         | IO 044 | MI       | 2    | 32646123,6              | 5468072,79       | 18         |
| Raubershof 6 OG 1 N                | IO 045 | WA       | 4,8  | 32646517,3              | 5468750,9        | 10         |
| Raubershof 1 OG 2 O                | IO 046 | WA       | 7,6  | 32646608,1              | 5468769,33       | 14         |
| Raubershof 5 OG 1 S                | IO 047 | WA       | 2    | 32646616,1              | 5468667,05       | 15         |
| Raubershof 5 OG 1 W                | IO 048 | WA       | 2    | 32646624,8              | 5468669,59       | 16         |
| Am Holzacker 51 OG 1 S             | IO 049 | WA       | 4,8  | 32646735,1              | 5469188,17       | 12         |
| Breitenfeldstraße 46 OG 1 S        | IO 050 | WR       | 4,8  | 32647394,1              | 5469227,17       | 18         |
| Haimendorfstraße 19a OG 2 S        | IO 051 | WA       | 7,6  | 32647482,1              | 5469278,49       | 11         |
| Hühnerbühlstraße 18 OG 1 S         | IO 052 | WA       | 4,8  | 32647879,9              | 5469584,55       | 3          |
| Wolkersdorfer Straße 131 OG 2 NW   | IO 053 | WA       | 7,6  | 32648160,7              | 5469070,77       | 11         |
| Wolkersdorfer Straße 127 OG 1 NO   | IO 054 | WA       | 4,8  | 32648232,5              | 5469078,78       | 10         |
| Wolkersdorfer Straße 115 OG 1 NO   | IO 055 | WA       | 7,6  | 32648432,4              | 5468917,27       | 5          |
| Kloster-Ebrach-Straße 13 OG 2 S    | IO 056 | WA       | 7,6  | 32648892,5              | 5469345,17       | 9          |
| Katzwanger Hauptstraße 24 EG O     | IO 057 | WA       | 2    | 32649081,6              | 5469129,53       | 23         |
| Katzwanger Hauptstraße 22a OG 1 NW | IO 058 | WA       | 4,8  | 32649147,3              | 5469111,36       | 20         |
| Heinrich-Held-Straße 20 OG 2 S     | IO 059 | WA       | 7,6  | 32649405,8              | 5469168,47       | 17         |
| Erlbachstraße 11 OG 1 N            | IO 060 | WA       | 4,8  | 32649389,8              | 5469075,32       | 23         |
| Agnes-Gerlach-Ring 66 OG 2 N       | IO 061 | WA       | 7,6  | 32649674,7              | 5469025,06       | 18         |
| Agnes-Gerlach-Ring 44 OG 2 NO      | IO 062 | WA       | 7,6  | 32649780                | 5469004,41       | 11         |
| Am Kühnleinsgarten 31 OG 1 N       | IO 063 | MI       | 4,8  | 32650346,9              | 5468811,29       | 5          |
| Am Roten Bühl 28 OG 1 S            | IO 064 | WA       | 4,8  | 32650349,4              | 5469234,4        | 7          |
| Am Roten Bühl 80 EG SW             | IO 065 | WA       | 2    | 32650574,2              | 5469200,81       | 8          |
| Am Roten Bühl 81 OG 1 SO           | IO 066 | WA       | 4,8  | 32650604,7              | 5469199,89       | 15         |
| Sonthofener Straße 14 OG 1 SO      | IO 067 | WA       | 4,8  | 32650897                | 5469758,96       | 13         |
| Eichenlöhlein 50 OG 1 O            | IO 068 | WR       | 4,8  | 32651264,8              | 5470172,2        | 16         |
| Worzeldorfer Hauptstraße 42 OG 1 S | IO 069 | WR       | 4,8  | 32652246,5              | 5470490,39       | 22         |
| Worzeldorfer Hauptstraße 42 OG 1 O | IO 070 | WR       | 2    | 32652251,1              | 5470495,6        | 21         |

168847-A-3 – Anhang D Seite 4 von 6



| Adresse / Geschoss / Fassade       | Nr.    | Nutzungs<br>-art | Höhe | Koordinaten (EPSG:4647) |            | Höchste<br>Über- |
|------------------------------------|--------|------------------|------|-------------------------|------------|------------------|
|                                    |        | Gebiet           |      | Х                       | Υ          | schreitung       |
| -                                  | -      | -                | (m)  | (m)                     | (m)        | (dB(A))          |
| Ringelnatzstraße 65 OG 2 NW        | IO 071 | WA               | 7,6  | 32651958,3              | 5469052,62 | 13               |
| Ringelnatzstraße 33 OG 1 NW        | IO 072 | WA               | 4,8  | 32652031,1              | 5469153,21 | 13               |
| Christof-Dotzauer-Straße 55 OG 1 N | IO 073 | WA               | 4,8  | 32652104,6              | 5469205,37 | 13               |
| Röderweg 4 OG 3 N                  | IO 074 | WR               | 10,4 | 32652407,2              | 5469602,3  | 17               |
| Röderweg 48 OG 2 N                 | IO 075 | WR               | 7,6  | 32652611,4              | 5469593,83 | 17               |
| Schmidt-Burkhardt-Straße 25 OG 2 N | IO 076 | WA               | 7,6  | 32652641,3              | 5469806,83 | 21               |
| Harry-Klinger-Straße 40 OG 2 N     | IO 077 | WA               | 7,6  | 32652806,1              | 5469766,17 | 23               |
| Fritz-Backer-Weg 6 OG 1 W          | IO 078 | WA               | 4,8  | 32652032,5              | 5468750,33 | 8                |
| Fritz-Backer-Weg 8 OG 2 S          | IO 079 | WA               | 7,6  | 32652041,5              | 5468739,73 | 19               |
| Buberweg 6 OG 1 S                  | IO 080 | WA               | 4,8  | 32652377,9              | 5468673,37 | 29               |
| Keilstraße 21 OG 1 S               | IO 081 | WA               | 4,8  | 32652199,1              | 5468713,4  | 23               |
| An der Autobahn 1 OG 1 NO          | IO 082 | MI               | 4,8  | 32652279,3              | 5468456,53 | 24               |
| Katzwanger Straße 16 OG 2 W        | IO 083 | WA               | 7,6  | 32653073,3              | 5468531,82 | 18               |
| Flurstraße 16 OG 1 N               | IO 084 | WA               | 4,8  | 32653341                | 5468558,84 | 27               |
| Rangaustraße 37 OG 3 NW            | IO 085 | WA               | 10,4 | 32653528,6              | 5468468,45 | 11               |
| Am Bernlohe 129 OG 1 W             | IO 086 | MD               | 4,8  | 32653767,9              | 5468702,36 | 3                |
| Am Bernlohe 171 OG 1 O             | IO 087 | MD               | 4,8  | 32653872,6              | 5468587,95 | 19               |
| Am Bernlohe 149 OG 1 S             | IO 088 | MD               | 4,8  | 32653876,4              | 5468646,75 | 17               |
| Am Bernhlohe 1563 OG 1 O           | IO 089 | MD               | 4,8  | 32653957,3              | 5468664,01 | 8                |
| Talstraße 20 OG 1 N                | IO 090 | WA               | 4,8  | 32654362,4              | 5468286,06 | 12               |
| Talstraße 25 OG 2 O                | IO 091 | WA               | 7,6  | 32654557,9              | 5468201,13 | 11               |
| Holunderweg 2 OG 2 W               | IO 092 | WA               | 7,6  | 32655101,3              | 5468451,36 | 16               |
| Fliederstraße 21 OG 1 S            | IO 093 | WA               | 4,8  | 32655290,5              | 5468440,51 | 27               |
| Irrlweg 36 OG 1 S                  | IO 094 | WA               | 4,8  | 32655578,8              | 5468425,11 | 28               |
| Dahlienstraße 30 OG 1 S            | IO 095 | WA               | 4,8  | 32656157,5              | 5468404,91 | 25               |
| Weberweg 9 OG 2 S                  | IO 096 | WA               | 4,8  | 32656466,5              | 5468394,87 | 23               |
| Max-Reger-Weg 71 OG 1 O            | IO 097 | WA               | 4,8  | 32656756,7              | 5468373,78 | 25               |
| In der Gibitzen 26 OG 1 S          | IO 098 | WA               | 4,8  | 32656771,5              | 5468385,04 | 21               |
| Sperberstraße 50 OG 2 S            | IO 099 | WA               | 7,6  | 32658347,1              | 5469300,76 | 7                |
| Nerreth 5 OG 2 SW                  | IO 100 | WA               | 7,6  | 32659592,9              | 5468891,85 | 30               |
| Nerreth 5 OG 2 SO                  | IO 101 | WA               | 7,6  | 32659599,5              | 5468894,81 | 30               |
| Bozener Straße 22 EG N             | IO 102 | WA               | 2    | 32661683,7              | 5469603,29 | 20               |
| Gsteinacher Straße 36 OG 1 N       | IO 103 | WA               | 4,8  | 32661909,7              | 5469692,54 | 13               |
| Am Kirchbühl 13a OG 1 N            | IO 104 | WA               | 4,8  | 32662534,3              | 5469719,54 | 16               |
| Flurstraße 76 EG N                 | IO 105 | WA               | 2    | 32662284,7              | 5469671,52 | 17               |
| Ginsterweg 25 OG 1 N               | IO 106 | WA               | 2    | 32662753,8              | 5469775,91 | 13               |

168847-A-3 – Anhang D Seite 5 von 6



| Adresse / Geschoss / Fassade        | Nr.    | Nutzungs<br>-art | Höhe | Koordinater | (EPSG:4647) | Über-      |
|-------------------------------------|--------|------------------|------|-------------|-------------|------------|
|                                     |        | Gebiet           |      | Х           | Υ           | schreitung |
| -                                   | -      | -                | (m)  | (m)         | (m)         | (dB(A))    |
| Kleingärten Schwarzenbruck 1 EG SO  | IO 107 | MI               | 2    | 32663114    | 5470392,55  | 29         |
| Kleingärten Schwarzenbruck 2 EG NO  | IO 108 | MI               | 2    | 32663138,2  | 5470414,35  | 22         |
| Laubendorfer Straße 5 OG 1 W        | IO 109 | WA               | 4,8  | 32663315,3  | 5470358,85  | 21         |
| Rummelsberg 29a OG 2 W              | IO 110 | WA               | 7,6  | 32664352,4  | 5470937,55  | 30         |
| Rummelsberg 29d OG 1 N              | IO 111 | WA               | 4,8  | 32664417,3  | 5470961,11  | 27         |
| Rummelsberg 18a OG 1 NW             | IO 112 | WA               | 4,8  | 32664375,4  | 5470772,9   | 1          |
| Rummelsberg 65 OG 2 N               | IO 113 | KU               | 7,6  | 32664431,8  | 5470317,84  | 7          |
| Weiherhausweg 8 OG 1 NW             | IO 114 | WA               | 4,8  | 32667060,8  | 5471278,82  | -1         |
| Hasenbühl 14 Kleingarten EG W       | IO 115 | MD               | 2    | 32666479,7  | 5471731,49  | 16         |
| Penzenhofener Hauptstraße 1a OG 1 S | IO 116 | WA               | 4,8  | 32666855,2  | 5472428,51  | 5          |
| Teiser Straße 18 OG 2 SW            | IO 117 | WA               | 7,6  | 32666957,8  | 5472541,07  | 21         |
| Waldstraße 8 EG N                   | IO 118 | WA               | 2    | 32666904,7  | 5472484,31  | 20         |
| Penzenhofener Straße 24 OG 1 O      | IO 119 | WA               | 4,8  | 32667050,3  | 5472724,29  | 21         |
| Fliederweg 4 OG 2 NW                | IO 120 | WA               | 7,6  | 32667098,7  | 5472716,18  | 26         |
| Apcer Straße 14 OG 1 NO             | IO 121 | WA               | 4,8  | 32667265,4  | 5472944,67  | 27         |
| Richthausener Straße 18 OG 2 O      | IO 122 | MI               | 7,6  | 32667415,9  | 5473190,29  | 9          |
| Richthausener Straße 25 OG 1 S      | IO 123 | MI               | 4,8  | 32667441,2  | 5473228,12  | 10         |
| Mooswiesenweg 3 EG O                | IO 124 | MI               | 2    | 32667515,9  | 5473341,61  | 3          |
| Am Bühl 8 OG 1 W                    | IO 125 | MI               | 4,8  | 32668069,2  | 5473557,84  | 3          |
| Josef-Simon-Straße 2 EG S           | IO 126 | WR               | 2    | 32656032    | 5474377,03  | 11         |
| Am Berg 7b OG 2 S                   | IO 127 | WA               | 4,8  | 32657475,3  | 5473365,76  | 22         |
| Rupert-Mayer-Straße 34 OG 2 S       | IO 128 | WA               | 7,6  | 32657816,4  | 5473374,5   | 24         |
| Meinradstraße 6 OG 2 O              | IO 129 | WA               | 4,8  | 32657954,7  | 5473385,84  | 23         |
| Alte Siedlung 20 OG 1 NW            | IO 130 | WA               | 4,8  | 32659880,5  | 5472466,83  | 15         |
| Waldstraße 29 OG 2 NW               | IO 131 | WA               | 7,6  | 32660115,3  | 5472470,79  | 15         |
| Saturnweg 45 OG 2 N                 | IO 132 | WA               | 7,6  | 32660503,9  | 5472490,81  | 15         |
| Hermann-Oberth-Straße 70 OG 4 N     | IO 133 | WA               | 13,2 | 32660831,1  | 5472542,38  | 14         |
| Schützenstraße 11 OG 2 N            | IO 134 | WA               | 7,6  | 32663604,9  | 5473754,55  | 18         |
| Schützenstraße 6a OG 2 N            | IO 135 | WA               | 7,6  | 32663729,3  | 5473775,06  | 18         |
| Birnthoner Weg 8 OG 1 N             | IO 136 | WR               | 4,8  | 32664033,7  | 5473852,14  | 24         |
| Ungelstetter Straße 20 OG 1 N       | IO 137 | WR               | 4,8  | 32664324,3  | 5473882,48  | 22         |
| Am Bahndamm 56 OG 1 N               | IO 138 | WA               | 4,8  | 32666258,4  | 5473521,82  | 13         |

168847-A-3 – Anhang D Seite 6 von 6