

Bemerkungen: 110-2B-E-2015.2-STV-GT											
Beseilung:		Typ:	Abschnitt von - bis:	geändert							
LS:		2xAl/St 265/35	338-391	revidiert							
				geprüft	30.08.2024	Döpel	Omexom				
ESLK:		Al/St 95/55		aufgestellt	30.08.2024	TT	Omexom	geprüft	02.09.2024	Kees	NNG-NP-GS
					Datum	Name	Firma		Datum	Name	Firma
											

	Bestand							Planung							Differenz			
Mast Nr.	Mast- typ	Be-Maß [m] ⊥[m]		Be-Maß [m²]	Höhe EOK- Trav.-UK [m]	Höhe EOK- Mastspit- ze [m]	Breite Trav. [m]	Mast- typ	Be-Maß [Ø in m]	Be-Maß [m²]	Höhe EOK- Trav.-UK [m]	Höhe EOK- Mastspitze [m]	Breite Trav. [m]	Be-Maß Planung - Bestand [m²]	EOK-Mastspitze Höhendifferenz [m]	EOK-Mastspitze Höhendifferenz [%]	Breitendifferenz Trav. [m]	
338	WA120-22	2,20		3,80	22,10	30,63	10,70	Bestand										
339	T+0	2,10	2,10	4,41	17,66	24,37	10,00	T-22	1,18	1,09	22,06	28,53	10,00	-3,32	4,16	17,1	0,0	
340	T+0	2,10	2,10	4,41	17,79	24,53	10,00	T-20	1,13	1,00	20,06	26,53	10,00	-3,41	2,00	8,2	0,0	
341	WA+0	3,20	3,20	10,24	16,27	24,41	10,70	WA140-20	1,92	2,90	20,10	28,63	10,90	-7,34	4,22	17,3	0,2	
342	T+6	2,29	2,29	5,24	23,71	30,44	10,00	T-26	1,27	1,27	26,06	32,53	10,00	-3,98	2,09	6,9	0,0	
343	T+6	2,29	2,29	5,24	23,64	30,39	10,00	T-26	1,27	1,27	26,06	32,53	10,00	-3,98	2,14	7,0	0,0	
344	WA120-20	1,84		2,66	20,10	28,63	10,70	WA120-22	2,20	3,80	22,10	30,63	11,80	1,14	2,00	7,0	1,1	
345	T+4	2,23	2,23	4,97	21,61	28,34	10,00	T-26	1,27	1,27	26,06	32,53	10,00	-3,71	4,19	14,8	0,0	
346	T+2	2,15	2,15	4,62	19,73	26,47	10,00	T-26	1,27	1,27	26,06	32,53	10,00	-3,36	6,06	22,9	0,0	
347	T+4	2,23	2,23	4,97	21,80	28,55	10,00	T-24	1,22	1,17	24,06	30,53	10,00	-3,80	1,98	6,9	0,0	
348	T+4	2,23	2,23	4,97	21,73	28,46	10,00	T-24	1,22	1,17	24,06	30,53	10,00	-3,80	2,07	7,3	0,0	
349	T+2	2,15	2,15	4,62	19,68	26,42	10,00	T-24	1,22	1,17	24,06	30,53	10,00	-3,45	4,11	15,6	0,0	
350	T+4	2,23	2,23	4,97	21,66	28,40	10,00	T-28	1,33	1,39	28,06	34,53	10,00	-3,58	6,13	21,6	0,0	
351	T+4	2,23	2,23	4,97	21,64	28,39	10,00	T-24	1,22	1,17	24,06	30,53	10,00	-3,80	2,14	7,5	0,0	
352	T+2	2,15	2,15	4,62	19,77	26,51	10,00	T-26	1,27	1,27	26,06	32,53	10,00	-3,36	6,02	22,7	0,0	
353	T+4	2,23	2,23	4,97	21,78	28,51	10,00	T-22	1,18	1,09	22,06	28,53	10,00	-3,88	0,02	0,1	0,0	
354	T+6	2,29	2,29	5,24	23,42	30,16	10,00	T-26	1,27	1,27	26,06	32,53	10,00	-3,98	2,37	7,9	0,0	
355	T+6	2,29	2,29	5,24	23,48	30,24	10,00	T-28	1,33	1,39	28,06	34,53	10,00	-3,85	4,29	14,2	0,0	
356	WA+2	3,31	3,31	10,96	18,17	26,28	10,70	WA120-24	2,30	4,15	22,10	30,63	11,80	-6,80	4,35	16,6	1,1	
357	T+10	2,50	2,50	6,25	27,66	34,40	10,00	T-32	1,40	1,54	32,06	38,53	10,00	-4,71	4,13	12,0	0,0	
358	T+6	2,29	2,29	5,24	23,66	30,38	10,00	T-28	1,33	1,39	28,06	34,53	10,00	-3,85	4,15	13,7	0,0	
359	T+10	2,50	2,50	6,25	27,61	34,33	10,00	T-32	1,40	1,54	32,06	38,53	10,00	-4,71	4,20	12,2	0,0	
360	T+6	2,29	2,29	5,24	23,61	30,34	10,00	T-30	1,38	1,50	30,06	36,53	10,00	-3,75	6,19	20,4	0,0	
361	T+2	2,15	2,15	4,62	19,76	26,51	10,00	T-24	1,22	1,17	24,06	30,53	10,00	-3,45	4,02	15,2	0,0	
362	T+6	2,29	2,29	5,24	23,57	30,30	10,00	T-28	1,33	1,39	28,06	34,53	10,00	-3,85	4,23	14,0	0,0	
363	WA+2	3,31	3,31	10,96	18,14	26,27	10,70	WA120-22	2,20	3,80	22,10	28,63	11,80	-7,15	2,36	9,0	1,1	
364	T+4	2,23	2,23	4,97	21,67	28,41	10,00	T-30	1,38	1,50	30,06	36,53	10,00	-3,48	8,12	28,6	0,0	
365	T+2	2,15	2,15	4,62	19,75	26,50	10,00	T-22	1,18	1,09	22,06	28,53	10,00	-3,53	2,03	7,7	0,0	
366	T+0	2,10	2,10	4,41	17,55	24,29	10,00	T-22	1,18	1,09	22,06	28,53	10,00	-3,32	4,24	17,5	0,0	

Bemerkungen: 110-2B-E-2015.2-STV-GT											
Beseilung:		Typ:	Abschnitt von - bis:	geändert							
LS:		2xAl/St 265/35	338-391	revidiert							
				geprüft	30.08.2024	Döpel	Omexom				
ESLK:		Al/St 95/55		aufgestellt	30.08.2024	TT	Omexom	geprüft	02.09.2024	Kees	NNG-NP-GS
					Datum	Name	Firma		Datum	Name	Firma
											

	Bestand							Planung						Differenz			
Mast Nr.	Mast- typ	Be-Maß [m] ⊥[m]		Be-Maß [m²]	Höhe EOK- Trav.-UK [m]	Höhe EOK- Mastspit- ze [m]	Breite Trav. [m]	Mast- typ	Be-Maß [Ø in m]	Be-Maß [m²]	Höhe EOK- Trav.-UK [m]	Höhe EOK- Mastspitze [m]	Breite Trav. [m]	Be-Maß Planung - Bestand [m²]	EOK-Mastspitze Höhendifferenz [m]	EOK-Mastspitze Höhendifferenz [%]	Breitendifferenz Trav. [m]
367	T+0	2,10	2,10	4,41	17,85	24,58	10,00	T-24	1,22	1,17	24,06	30,53	10,00	-3,24	5,95	24,2	0,0
368	T+0	2,10	2,10	4,41	17,69	24,44	10,00	T-20	1,13	1,00	20,06	26,53	10,00	-3,41	2,09	8,6	0,0
369	T+0	2,10	2,10	4,41	17,83	24,57	10,00	T-20	1,13	1,00	20,06	26,53	10,00	-3,41	1,96	8,0	0,0
370	T+4	2,23	2,23	4,97	21,90	28,63	10,00	T-24	1,22	1,17	24,06	30,53	10,00	-3,80	1,90	6,6	0,0
371	T+2	2,15	2,15	4,62	19,75	26,46	10,00	T-22	1,18	1,09	22,06	26,53	10,00	-3,53	0,07	0,3	0,0
372	T+4	2,23	2,23	4,97	21,71	28,46	10,00	T-30	1,38	1,50	30,06	36,53	10,00	-3,48	8,07	28,4	0,0
373	T+2	2,15	2,15	4,62	19,92	26,65	10,00	T-22	1,18	1,09	22,06	28,53	10,00	-3,53	1,88	7,1	0,0
374	T+10	2,50	2,50	6,25	27,51	34,20	10,00	T-32	1,40	1,54	32,06	38,53	10,00	-4,71	4,33	12,7	0,0
375	T+6	2,29	2,29	5,24	23,63	30,37	10,00	T-28	1,33	1,39	28,06	34,53	10,00	-3,85	4,16	13,7	0,0
376	WAZ21/16	2,05		3,30	21,14	29,67	12,80	Bestand									
377	T+2	2,15	2,15	4,62	19,69	26,43	10,00	T-24	1,22	1,17	24,06	30,53	10,00	-3,45	4,10	15,5	0,0
378	T+4	2,23	2,23	4,97	21,48	28,21	10,00	T-28	1,33	1,39	28,06	34,53	10,00	-3,58	6,32	22,4	0,0
379	T-2			0,00	15,63	22,38	10,00	T-20	1,13	1,00	20,06	26,53	10,00	1,00	4,15	18,5	0,0
380	T+4	2,23	2,23	4,97	21,66	28,40	10,00	T-28	1,33	1,39	28,06	34,53	10,00	-3,58	6,13	21,6	0,0
381	T+6	2,29	2,29	5,24	23,62	30,12	10,00	T-26	1,27	1,27	26,06	32,53	10,00	-3,98	2,41	8,0	0,0
382	T+2	2,15	2,15	4,62	19,60	26,33	10,00	T-26	1,27	1,27	26,06	32,53	10,00	-3,36	6,20	23,5	0,0
383	T+0	2,10	2,10	4,41	17,73	24,48	10,00	WA160-20	1,64	2,11	20,10	28,63	10,30	-2,30	4,15	17,0	0,3
384	T+2	2,15	2,15	4,62	19,72	26,46	10,00	T-20	1,13	1,00	20,06	26,53	10,00	-3,62	0,07	0,3	0,0
385	T+4	2,23	2,23	4,97	21,76	28,49	10,00	T-22	1,18	1,09	22,06	28,53	10,00	-3,88	0,04	0,1	0,0
386	T+10	2,50	2,50	6,25	27,51	34,24	10,00	T-34	1,34	1,41	34,06	40,53	10,00	-4,84	6,29	18,4	0,0
387	T+10	2,50	2,50	6,25	27,47	34,22	10,00	T-28	1,33	1,39	28,06	34,53	10,00	-4,86	0,31	0,9	0,0
388	T+2	2,15	2,15	4,62	19,81	26,55	10,00	T-24	1,22	1,17	24,06	30,53	10,00	-3,45	3,98	15,0	0,0
389	T+0	2,10	2,10	4,41	17,81	24,53	10,00	T-20	1,13	1,00	20,06	26,53	10,00	-3,41	2,00	8,2	0,0
390	T+2	2,15	2,15	4,62	19,74	26,46	10,00	T-24	1,22	1,17	24,06	30,53	10,00	-3,45	4,07	15,4	0,0
391	WA120-18	1,74		2,38	16,20	24,21	10,70	WA120-18	2,00	3,14	18,10	26,63	11,80	0,76	2,42	10,0	1,1