

**Projekt**

Südliche Leitungseinführungen

**Ersatzneubau 380/220-kV Leitungseinführungen UW Raitersaich\_West und 110-kV Anschluss UW Müncherlbach**

**220/110-kV-Ltg. Einführung Raitersaich\_West 1, LH-08-B105A**

**380/110-kV-Ltg. Einführung Raitersaich\_West 2, LH-08-B105B**

**110-kV-Kabel Anschluss Müncherlbach 1, LH-08-B105C**

**110-kV-Ltg. Anschluss Müncherlbach 2, LH-08-B105D**

**Planfeststellungsunterlage**

**Unterlage 5.5**

**Fundamenttabelle**

Antragsteller:



**TenneT TSO GmbH**

Bernecker Straße 70

95448 Bayreuth

Bearbeitung:



**Eqos Energie**

Riesaer Straße 100

04319 Leipzig

<b>Aufgestellt:</b>	TenneT TSO GmbH  i. V. Julia Gotzler	Bayreuth, den  i. V. Andreas Junginger 28.06.2024
<b>Bearbeitung:</b>	EQOS Energie, René Barg 	
<b>Anlagen zum Dokument:</b>	-	
<b>Änderungs- historie:</b>	Änderung:	Änderungsdatum:

<b>Planfeststellungsunterlage</b> Südliche Leitungseinführungen Ersatzneubau 380/220-kV Leitungseinführungen UW Raitersaich_West und 110-kV Anschluss UW Müncherlbach		<b>Fundamenttabelle</b>	<b>Unterlage 5.5</b> Datum: 28.06.2024 Revision: EQOS Energie
--	---	-------------------------	--

**Fundamenttabelle zum Bauwerk 1, 2 und 4**

Mast- nummer	Masttyp	Gestänge	Einzelfläche Fundament- kopf [m²]	Anzahl Fundament- köpfe	Gesamtfläche Fundament-köpfe [m²]	Einzelfläche Fundament- sohle [m²]	Anzahl Fundament- sohlen	Gesamtfläche Fundament- sohle* [m²]	Gründungsart**	Bemerkungen
<b>Bauwerk 1 - 220/110-kV Leitung Einführung Raitersaich_West 1</b>										
196N	WE/WAdiff140-52,00	DB-4-DE-2019.2	2,60	4	10,40	625	1	625	Flachgründung	
1A	WE/WAdiff140-30,00spez	DA-4-DE-2018.1	2,60	4	10,40	400	1	400	Flachgründung	
2A	T1-38,00	DA-4-DE-2018.1	1,40	4	5,60	225	1	225	Flachgründung	
3A	WA160-33,00	DA-4-DE-2018.1	2,60	4	10,40	400	1	400	Flachgründung	
4A	WE/WAdiff140-27,00	DA-4-DE-2018.1	2,60	4	10,40	361	1	361	Flachgründung	
5A	WE/WAdiff140-21,00	D-2-D-2018.3	2,60	4	10,40	289	1	289	Flachgründung	
6A	WE/WAdiff/WA100-18,00	A-2-E-01-2019	2,60	4	10,40	196	1	196	Flachgründung	
<b>Bauwerk 2 - 380/110-kV Leitung Einführung Raitersaich_West 2</b>										
196N	WE/WAdiff140-52,00	DB-4-DE-2019.2	2,60	4	10,40	625	1	625	Flachgründung	
1B	WE/WAdiff140-48,00	DA-4-DE-2018.1	2,60	4	10,40	576	1	576	Flachgründung	
2B	T1-38,00	DA-4-DE-2018.1	1,40	4	5,60	225	1	225	Flachgründung	
3B	WA160-33,00	DA-4-DE-2018.1	2,60	4	10,40	400	1	400	Flachgründung	
4B	WA160-27,00	DA-4-DE-2018.1	2,60	4	10,40	361	1	361	Flachgründung	
5B	WE/WAdiff100-21,00	DA-4-DE-2018.1	2,60	4	10,40	361	1	361	Flachgründung	
<b>Bauwerk 4 - 110-kV Anschluss Müncherlbach 2</b>										
1D	WE/WAdiff/WA100-18,00	A-2-E-01-2019	2,60	4	10,40	196	1	196	Flachgründung	

\* Fundamentarten und -größen für Neubau sind geschätzt,

\*\* Gründungsart kann bei Neubau im Einzelfall von Gründungsempfehlung aus der Baugrunduntersuchung abweichen